鄂尔多斯市林业和草原局鄂尔多斯市“三北”工程六期规划范围内未治理土地生态本底评估及治理需求分析报告中标（成交）明细

内蒙古华格项目管理咨询有限公司受鄂尔多斯市林业和草原局委托，采用公开招标进行采购鄂尔多斯市“三北”工程六期规划范围内未治理土地生态本底评估及治理需求分析报告（项目编码：ESZCS-G-F-260012）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1 （合同包一）

1.1、中标（成交）供应商：北京中森国际工程咨询有限责任公司

1.2、中标（成交）总价： 2,966,600.00 元

1.3、中标（成交）标的明细：

服务类

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）

品目号	品目名称	服务名称	服务范围	服务要求	服务期限	服务标准	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	C07010100生态资源调查与监测服务	鄂尔多斯市“三北”工程六期规划范围内未治理土地生态本底评估及治理需求分析报告	服务内容：开展鄂尔多斯市未治理土地土地治理需求评估，采用“遥感监测+野外实地 监测”相结合的技术手段，开展系统性监测工作，编写监测评估报告。 项目范围：覆盖鄂尔多斯市行政区域内所有未治理土地，重点聚焦1502万亩未治理沙 化土地（包括林地、草地、沙地等）和1509万亩非沙化未治理土地（包括草原、灌丛、荒草地等类型）。 项目内容： （1）遥感图像准备 综合考虑2024-2026年卫星的分辨率、过境时间、覆盖周期、观测幅宽、瞬时视场、 波段数量、数据质量（云层覆盖）以及获取成本，从众多的陆地资源卫星和环境监测卫 星中选择适宜的卫星数据。经正射校正、融合增强、镶嵌分幅等过程，制作形成数字正 射影像（DOM）。 （2）样地布设 遵循“典型性、代表性、系统性”原则，结合土地类型（沙化/非沙化）、地形地貌（丘 陵、平原、滩地等）、植被类型（草本、灌木、乔木等）及行政区域分布，确保样地能 全面反映不同区域未治理土地的生态特征，计划铺设1500个样地，其中沙化土地样地7 50个、非沙化土地样地750个。在样地周边布设风蚀监测点和水资源采样点。 （3）监测时段 本项目监测时段为2024—2026年，采用“遥感监测+野外实地监测”相结合的技术手段 1 ，开展系统性监测工作。 （4）数据处理与评估分析 ①治理需求评估。依据既定阈值标准，结合三年监测数据的平均值（避免年度气候波动影响），分析未治理土地生状况和治理需求，并划分区域类型：沙化土地：植被盖度≥ 40%为“无需治理区域”，重点实施禁休牧和自然恢复为主；植被盖度＜40%为“需治理 区域”，按风蚀程度进一步分为“优先治理区”（风蚀重度）和“常规治理区”（风蚀轻度- 中度）。 ②非沙化土地。植被盖度≥40%为“无需治理区域”，加强天然植被保护；植被盖度＜40 %为“需治理区域”，结合水资源承载能力分为“适宜治理区”（水资源可承载）和“限制 治理区”（水资源紧缺，需以保护为主）。 ③治理措施制定。针对不同类型需治理区域，结合其生态问题、水资源条件及立地条件 ，提出差异化治理措施。	（1）根据采购人规定的时间完成相应工作，并提交工作成果，成果至少应包括：①鄂尔多斯市未治理土地生态监测数据库（含实测数据、遥感数据、影像资料等）； ②年度生态监测报告及三年综合监测评估报告；③鄂尔多斯市未治理土地治理需求分布图（1:10万）及治理措施建议手册；（2）成果应通过采购人组织的专家评审。	合同签订后150日内	成果报告需要通过专家论证	2,966,600.00	1.00	项	2,966,600.00

内蒙古华格项目管理咨询有限公司

2026年03月11日