

鄂托克前旗上海庙镇抗旱水源工程

(ESZCQQS-C-G-250108)

政府采购合同

政府采购合同

甲方：鄂托克前旗农牧和水利事业发展中心

统一社会信用代码：11150623MB081774XA

法定代表人：朝乐孟图雅

联系方式：0477-7629244

乙方：内蒙古浩禹建筑有限责任公司

统一社会信用代码：911501005919779638

法定代表人：郭欢

联系方式：17847157777

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及鄂托克前旗上海庙镇抗旱水源工程（ESZCQ QS-C-G-250108）项目的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

1. 工程名称：鄂托克前旗上海庙镇抗旱水源工程

2. 建设内容：在鄂托克前旗上海庙镇新建 300 米深水源井

5 眼，配套深井潜水泵 5 套及泵管、变频控制柜 5 套、混凝土预制井房 5 座、混凝土预制检查井 5 座；维修水源井 10 眼，更换水泵 6 台、更换泵管 1334 米；更换混凝土预制检查井 1 座；工程共计铺设 DN75PE 管道 3250 米，DN63PE 管道 4719 米、DN32PE 管道 2737 米（详见附件《工程量清单》）。

二、工程建设计划及相应的工期要求

自合同签订之日起 20 日内完成。

三、工程质量要求

1. 乙方建设工程应同时满足：1. 符合国家法律法规和规范性文件对工程的质量要求；2. 符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3. 符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

2. 乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

3. 本工程质保期：从竣工验收合格之日起一年。

四、对工程验收的约定

1. 甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

所有单元工程均已完工，施工单位自检合格后提交验收申请报告，监理单位审核后，进行验收。

2. 如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权解除合同，不予支付工程款，并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，签约合同总金额为 1574529.45 元（小写）壹佰伍拾柒万肆仟伍佰贰拾玖元肆角伍分（大写）。遇有行政审计的，以其审计认定价款为准。需委托第三方审计的，以甲方委托审计结果为准。

合同价格形式：固定单价合同

六、付款时间及条件

1. 付款时间：国库集中支付，符合财政拨付流程，具体按照工程建设进度及财政拨付情况予以支付。付款前，乙方按照甲方要求提供相关票证。

2. 付款条件：

(1) 工程竣工验收合格后，凭审计报告支付至审计价款的 97.00%；

(2) 剩余审定价款作为质量保证金，待质保期满后一次性付清，支付审计价款的 3.00%。

七、承诺

1. 甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 甲方和乙方通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议甲方。

4. 乙方在施工中，对工程选址是否符合电力公路通讯管道河道等安全距离，是否存在隐患进行合理注意，存在问题的，应该立即停止施工，并向甲方报告。乙方未尽到合理注意义务的，应该与相关责任方承担连带责任。

八、对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

九、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的規定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声

明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

十、违约条款

1. 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

2. 乙方逾期交付工程的，延期达到 30 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

3. 乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 10% 的违约金，乙方不能按期进行维修和整改的，甲方有权另行委托，产生的费用，乙方双倍返还。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

4. 乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 10% 的违约金，并承担修复责任，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

5. 乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十一、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在 15 天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十二、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以通过向鄂托克前旗人民法院起诉解决。

十三、合同保存

合同文本一式六份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构各执二份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十四、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十五、双方约定的其他事宜

无

十六、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分

十七、本合同由甲乙双方盖章生效。

附：工程量清单

甲方：鄂托克前旗农牧和水利
事业发展中心

法定代表人或

委托代理人：

地址：鄂托克前旗敖勒召其镇

电话：

传真：

邮政编码：016200

开户银行：

帐号：

乙方：内蒙古浩禹建筑有限
责任公司

法定代表人：

委托代理人：

地址：呼和浩特市玉泉区

电话：17847157777

传真：

邮政编码：010010

开户银行：兴业银行股份有
限公司呼和浩特锡林支行

帐号：592020100196888888

2015年 9月 18日

工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
	第一部分 建筑工程				1055708.98	
一、	芒哈图嘎查布拉格牧业社(额登朝格图供水点)				15600	
1	抗旱井洗井	m			15600	
	空压机震荡洗井		300	26	7800	
	联合化学清洗		300	26	7800	
二、	上海庙社区牧场马五				158996.81	
1、	水源井打井工程				118695	
	更新钢管井(一管到底273mm钢管井, 井深 300m)	眼	1		118695	
	农用井成孔500mm(松散层 II 类)	m	30	190	5700	
	农用井成孔500mm(基岩 I 类)	m	190	200	38000	
	农用井成孔500mm(基岩 II 类)	m	80	210	16800	
	农用井管安装—实管(厚8mm, 实管, DN273mm)	m	130	160	20800	
	农用井管安装—滤水管(厚8mm, 花管, DN273mm)	m	170	200	34000	
	粘土封井(隔水层封闭、130m)	m	130	6.5	845	
	滤料填充(石子滤料、≤3cm、170m)	m	170	15	2550	
2、	预制混凝土井房(3m×3m×2m)	座	1		15270.88	
	土方开挖	m3	16.56	4.28	70.88	
	预制混凝土井房(C25钢筋砼, 底板散水一体预制, 规格壁厚12公分)	座	1	14000	14000	
	钢制门(1.8m×0.8m, 门框1.5mm, 门厚4mm, 含门框、五金、锁具)	套	1	1200	1200	
	镀锌美格网(带大门)	m	66	52.2	3445.2	

招标人: 内蒙古禹建建设工程有限公司
 法定代表人(或委托代理人):
 2025年8月



工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	C20砼基础 (0.3m×0.3m×0.3m)	m3	0.54	493.36	266.41	
	标志牌 (45cm×60cm, 铁皮厚3mm)	套	1	758.51	758.51	
4、	输配水管道工程				2337.6	
	土方开挖	m3	240	4.28	1027.2	
	土方回填	m3	240	5.46	1310.4	
5、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖 (检查井)	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填 (检查井)	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井 (外径1.2m, 高1.5m)	套	1	3500	3500	
6	钻探	m	300	45	13500	
7	水质监测	眼	1	500	500	
三	拜图嘎查3社 (乌兰陶乐盖娜亚)				164840.81	
1、	水源井打井工程				118695	
	更新钢管井 (一管到底273mm钢管井, 井深 300m)	眼	1		118695	
	农用井成孔500mm (松散层II类)	m	30	190	5700	
	农用井成孔500mm (基岩I类)	m	190	200	38000	
	农用井成孔500mm (基岩II类)	m	80	210	16800	
	农用井管安装一实管 (厚8mm, 实管, DN273mm)	m	130	160	20800	
	农用井管安装一滤水管 (厚8mm, 花管, DN273mm)	m	170	200	34000	
	粘土封井 (隔水层封闭、130m)	m	130	6.5	845	
	滤料填充 (石子滤料、≤3cm、130m)	m	170	15	2550	
	预制混凝土 (3m×3m×2m)	座	1		15270.88	

招标人: 内蒙古地禹建设工程有限公司 (盖单位
法定代表人(或委托代理人): 郭欢

2025年02月27日



工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价 (元)	合价(元)	备注
	土方开挖	m3	16.56	4.28	70.88	
	预制混凝土井房 (C25钢筋砼, 底板散水一体预制, 规格壁厚12公分)	座	1	14000	14000	
	钢制门 (1.8m×0.8m, 门框1.5mm, 门扇1.2mm, 含门框、五金、锁具)	套	1	1200	1200	
3、	水源井防护				4470.12	
	镀锌美格网1.5m高 (带大门)	m	66	52.2	3445.2	
	C20砼基础 (0.3m×0.3m×0.3m)	m3	0.54	493.36	266.41	
	标志牌 (45cm×60cm, 铁皮厚3mm)	套	1	758.51	758.51	
4、	输配水管道工程				8181.6	
	土方开挖	m3	840	4.28	3595.2	
	土方回填	m3	840	5.46	4586.4	
5、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖 (检查井)	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填 (检查井)	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井 (外径1.2m, 高1.5m)	套	1	3500	3500	
6	钻探	m	300	45	13500	
7	水质监测	眼	1	500	500	
四	哈沙图嘎查三社公共日嘎牧业社 (孟克其其格)				215099.21	
1、	水源井打井工程				118695	
	更新钢管井 (一管到底273mm钢管井, 井深 300m)	眼	1		118695	
	农用井成孔500mm (松散层 II 类)	m	30	190	5700	
	农用井成孔500mm (基岩 I 类)	m	190	200	38000	
	农用井成孔500mm (基岩 II 类)	m	80	210	16800	

招标人: 内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区 (盖章)

招标人：内蒙古电力（集团）有限责任公司（盖章单位）

法人代表人 (印)
2025年07月27日

郭欢印

工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	农用井管安装—实管（厚8mm，实管，DN273mm）	m	130	160	20800	
	农用井管安装—滤水管（厚8mm，花管，DN273mm）	m	170	200	34000	
	粘土封井（隔水层封闭、130m）	m	130	6.5	845	
	滤料填充（石子滤料、≤3cm、170m）	m	170	15	2550	
2、	预制混凝土井房（3m×3m×2m）	座	1		15270.88	
	土方开挖	m3	16.56	4.28	70.88	
	预制混凝土井房（C25钢筋砼，底板散水一体预制，规格壁厚12公分）	座	1	14000	14000	
	钢制门（1.8m×0.8m，门框1.5mm，门扇1.2mm，含门框、五金、锁具）	套	1	1200	1200	
3、	水源井防护				4470.12	
	镀锌美格网1.5m高（带大门）	m	66	52.2	3445.2	
	C20砼基础（0.3m×0.3m×0.3m）	m3	0.54	493.36	266.41	
	标志牌（45cm×60cm，铁皮厚3mm）	套	1	758.51	758.51	
4、	输配水管道工程				58440	
	土方开挖	m3	6000	4.28	25680	
	土方回填	m3	6000	5.46	32760	
5、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖（检查井）	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填（检查井）	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井（外径1.2m，高1.5m）	套	1	3500	3500	
6		m	300	45	13500	
		眼	1	500	500	

投标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：郭欢

2025年08月27日

郭欢印

工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
五	哈沙图希尼乌素牧业社(达楞珠日嘎)				158996.81	
1、	水源井打井工程				118695	
	更新钢管井(一管到底273mm钢管井,井深300m)	眼	1		118695	
	农用井成孔500mm(松散层II类)	m	30	190	5700	
	农用井成孔500mm(基岩I类)	m	190	200	38000	
	农用井成孔500mm(基岩II类)	m	80	210	16800	
	农用井管安装—实管(厚8mm,实管, DN273mm)	m	130	160	20800	
	农用井管安装—滤水管(厚8mm,花管, DN273mm)	m	170	200	34000	
	粘土封井(隔水层封闭、130m)	m	130	6.5	845	
	滤料填充(石子滤料、≤3cm、170m)	m	170	15	2550	
2、	预制混凝土井房(3m×3m×2m)	座	1		15270.88	
	土方开挖	m3	16.56	4.28	70.88	
	预制混凝土井房(C25钢筋砼,底板散水一体预制,规格壁厚12公分)	座	1	14000	14000	
	钢制门(1.8m×0.8m,门框1.5mm,门扇1.2mm,含门框、五金、锁具)	套	1	1200	1200	
3、	水源井防护				4470.12	
	镀锌美格网1.5m高(带大门)	m	66	52.2	3445.2	
	C20砼基础(0.3m×0.3m×0.3m)	m3	0.54	493.36	266.41	
	标志牌(45cm×60cm,铁皮厚3mm)	套	1	758.51	758.51	
4、	地埋水管道工程				2337.6	
	土方回填	m3	240	4.28	1027.2	
		m3	240	5.46	1310.4	

招标人:内蒙古吉禹建设工程有限公司

法定代表人(或委托代理人):

2025年8月



工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
5、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖(检查井)	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填(检查井)	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井(外径1.2m, 高1.5m)	套	1	3500	3500	
6	钻探	m	300	45	13500	
7	水质监测	眼	1	500	500	
六	乌提嘎查水利社三社				176617.72	
1、	输配水管道工程				176617.72	
	土方开挖	m3	17738.05	4.28	75918.85	
	土方回填	m3	17738.05	5.46	96849.75	
	Φ 63mmPE管顶管	m	27	142.56	3849.12	
七	拜图嘎查3社(阿日并格西格)				6560.81	
1、	输配水管道工程				2337.6	
	土方开挖	m3	240	4.28	1027.2	
	土方回填	m3	240	5.46	1310.4	
2、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖(检查井)	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填(检查井)	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井(外径1.2m, 高1.5m)	套	1	3500	3500	
八	拜图1社那顺吉日嘎拉				158996.81	
1、	水源井打井工程				118695	
	更新钢管井(一管到底273mm钢管 管径300mm)	眼	1		118695	
	水井成孔500mm(松散层II类)	m	30	190	5700	
	水井成孔500mm(基岩I类)	m	190	200	38000	

招标人 内蒙古浩禹建设工程有限公司 单位

法定代表人(或委托代理人):

2025年8月21日



工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
	农用井成孔500mm(基岩Ⅱ类)	m	80	210	16800	
	农用井管安装—实管(厚8mm,实管, DN273mm)	m	130	160	20800	
	农用井管安装—滤水管(厚8mm,花管, DN273mm)	m	170	200	34000	
	粘土封井(隔水层封闭、130m)	m	130	6.5	845	
	滤料填充(石子滤料、≤3cm、170m)	m	170	15	2550	
2、	预制混凝土井房(3m×3m×2m)	座	1		15270.88	
	土方开挖	m3	16.56	4.28	70.88	
	预制混凝土井房(C25钢筋砼,底板散水一体预制,规格壁厚12公分)	座	1	14000	14000	
	钢制门(1.8m×0.8m,门框1.5mm,门扇1.2mm,含门框、五金、锁具)	套	1	1200	1200	
3、	水源井防护				4470.12	
	镀锌美格网1.5m高(带大门)	m	66	52.2	3445.2	
	C20砼基础(0.3m×0.3m×0.3m)	m3	0.54	493.36	266.41	
	标志牌(45cm×60cm,铁皮厚3mm)	套	1	758.51	758.51	
4、	输配水管道工程				2337.6	
	土方开挖	m3	240	4.28	1027.2	
	土方回填	m3	240	5.46	1310.4	
5、	圆形混凝土预制检查井				4223.21	
	土方开挖(检查井)	m3	64	4.28	273.92	
	土方回填(检查井)	m3	55.4	8.11	449.29	
	圆形混凝土检查井(外径1.2m,高1.5m)	套	1	3500	3500	
	井管	m	300	45	13500	
	井口		1	500	500	

投标人：内蒙古吉禹建设工程有限公司 盖章单位

法定代表人(或委托代理人)：

2025年8月27日



工程量清单

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程					292330	29233	321563	
一、	上海庙社区牧场马五					16700	1670	18370	
1	200QJ10-248/16 (18.5kw)	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
4	22kw变频控制柜(包括稳压器、避雷及配电柜等)	套	1	3500	350	3500	350	3850	
二	拜图嘎查1社杨巨供水点					7200	720	7920	
1	1.5寸泵出水钢管	m	160	45	4.5	7200	720	7920	
三	拜图嘎查3社乌兰陶乐盖娜亚					28800	2880	31680	
1	200QJ10-248/16 (18.5kw)	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
3	YJV3*10电缆线	m	200	35	3.5	7000	700	7700	
4	22kw变频控制柜(包括稳压器、避雷及配电柜等)	套	1	3500	350	3500	350	3850	
5	YJV3*35+1*16电缆(含土方开挖和回填)	m	50	102	10.2	5100	510	5610	
四	陶利嘎查狼沟牧业社高庆功处					10800	1080	11880	
1	1.5寸泵出水钢管	m	240	45	4.5	10800	1080	11880	
	给砂图嘎查三社公共日嘎查业估和方其格					49200	4920	54120	

招标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：郭欢

2023年10月27日

郭欢

0 0 0

工程量清单

组号：II

分组名称：机电设备及安装

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
1	200QJ10-248/16 (18.5kw)	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
3	YJV3*10电缆线	m	200	35	3.5	7000	700	7700	
4	22kw变频控制柜(包括稳压器、避雷及配电柜等)	套	1	3500	350	3500	350	3850	
5	YJV3*35+1*16电缆(含土方开挖和回填)	m	250	102	10.2	25500	2550	28050	
六	哈沙图希尼乌素牧业社达楞珠日嘎					69600	6960	76560	
1	200QJ10-248/16 (18.5kw)	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
3	YJV3*10电缆线	m	200	35	3.5	7000	700	7700	
4	22kw变频控制柜(包括稳压器、避雷及配电柜等)	套	1	3500	350	3500	350	3850	
5	YJV3*35+1*16电缆(含土方开挖和回填)	m	450	102	10.2	45900	4590	50490	
七	公乌素布日特给社(3社)					16100	1610	17710	
1	150QJ5-250/35深井潜水泵	台	1	8000	800	8000	800	8800	
2	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
八	拜图1社那顺吉日嘎拉					28800	2880	31680	
	200QJ10-248/16 (18.5kw)	台	1	5100	510	5100	510	5610	
	1.5寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	

投标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司 盖章： 单位：元

法定代表人(或委托代理人)： 签字： 郭印欢

2025年8月21日

工程量清单

组号：II

分组名称：机电设备及安装工程

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
3	YJV3*10电缆线	m	200	35	3.5	7000	700	7700	
4	22kw变频器控制柜（包括稳压器、避雷及配电柜等）	套	1	3500	350	3500	350	3850	
5	YJV3*35+1*16电缆（含土方开挖和回填）	m	50	102	10.2	5100	510	5610	
九	乌提嘎查阿拉布（牧仁井）					16100	1610	17710	
1	150QJ5-250/35 深井潜水泵	台	1	8000	800	8000	800	8800	
2	1.5 寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
十	乌提嘎查阿拉布（王建国井）					13200	1320	14520	
1	200QJ10-248/16（18.5kw）	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5 寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
十一	阿勒台嘎查宝日陶乐盖（布音德力格尔供水点）					13200	1320	14520	
1	200QJ10-248/16（18.5kw）	台	1	5100	510	5100	510	5610	
2	1.5 寸泵出水钢管	m	180	45	4.5	8100	810	8910	
十二	公乌素嘎查1社（其伦道尔吉井）					14180	1418	15598	
1	200QJ10-217/14（18.5kw）	台	1	5000	500	5000	500	5500	
2	1.5 寸泵出水钢管	m	204	45	4.5	9180	918	10098	
	乌提嘎查1社（其伦道尔吉井）					8450	845	9295	

投标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司
法定代表人（或委托代理人）：
2025年5月

郭印

0 0 0
0 0 0

工程量清单

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第四部分 输水管道设备及安装工程					154316.5	15431.65	169748.15	
一	上海庙社区牧场马五					2115	211.5	2326.5	
1	管道工程					2115	211.5	2326.5	
	DN75PE管(1.0MPa)	米	100	19.2	1.92	1920	192	2112	
	PE75三通	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
	PE75球阀	个	2	85	8.5	170	17	187	
二	拜图嘎查3社乌兰陶乐盖娜亚					7920	792	8712	
1	首部枢纽					1005	100.5	1105.5	
	压力表	块	1	120	12	120	12	132	
	S弯管	个	1	30	3	30	3	33	
	1.5寸止回阀	套	1	120	12	120	12	132	
	1.5寸手柄蝶阀	套	1	180	18	180	18	198	
	1.5寸法兰盘	个	4	35	3.5	140	14	154	
	6分排气阀	个	1	50	5	50	5	55	
	井口盖	个	1	150	15	150	15	165	
	泵卡子	对	1	100	10	100	10	110	
	钢制90°弯管	个	1	65	6.5	65	6.5	71.5	
	钢制短管	个	1	50	5	50	5	55	
2	管道工程					6915	691.5	7606.5	
	DN75PE管(1.0MPa)	米	350	19.2	1.92	6720	672	7392	
	PE75三通	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
		个	2	85	8.5	170	17	187	
	拜图嘎查3社乌兰陶乐盖娜亚					1920	192	2112	

招标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司（以下简称“浩禹公司”）
法定代表人（或委托代理人）：
2025年
郭印欢

工程量清单

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	DN75PE管(1.0MPa)	米	100	19.2	1.92	1920	192	2112	
四	哈沙图嘎查三社公共日嘎牧业社孟克其格					49200	4920	54120	
1	首部枢纽					1005	100.5	1105.5	
	压力表	块	1	120	12	120	12	132	
	S弯管	个	1	30	3	30	3	33	
	1.5寸止回阀	套	1	120	12	120	12	132	
	1.5寸手柄蝶阀	套	1	180	18	180	18	198	
	1.5寸法兰盘	个	4	35	3.5	140	14	154	
	6分排气阀	个	1	50	5	50	5	55	
	井口盖	个	1	150	15	150	15	165	
	泵卡子	对	1	100	10	100	10	110	
	钢制90°弯管	个	1	65	6.5	65	6.5	71.5	
	钢制短管	个	1	50	5	50	5	55	
2	管道工程					48195	4819.5	53014.5	
	DN75PE管(1.0MPa)	米	2500	19.2	1.92	48000	4800	52800	
	PE75三通	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
	PE75球阀	个	2	85	8.5	170	17	187	
五	哈沙图希尼乌素牧业社达楞珠日嘎					3120	312	3432	
1	首部枢纽					1005	100.5	1105.5	
	压力表	块	1	120	12	120	12	132	
	S弯管	个	1	30	3	30	3	33	
	止回阀	套	1	120	12	120	12	132	
	1.5寸手柄蝶阀	套	1	180	18	180	18	198	
	1.5寸法兰盘	个	4	35	3.5	140	14	154	

招标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司

法定代表人（或委托代理人）：

2025年8月



工程量清单

序号	工程或费用名称	计量单位	工程数量	单价(元)		合价(元)		设备费及安装费合价(元)	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	6分排气阀	个	1	50	5	50	5	55	
	井口盖	个	1	150	15	150	15	165	
	泵卡子	对	1	100	10	100	10	110	
	钢制90°弯管	个	1	65	6.5	65	6.5	71.5	
	钢制短管	个	1	50	5	50	5	55	
2	管道工程					2115	211.5	2326.5	
	DN75PE管(1.0MPa)	米	100	19.2	1.92	1920	192	2112	
	PE75三通	个	1	25	2.5	25	2.5	27.5	
	PE75球阀	个	2	85	8.5	170	17	187	
六	乌提嘎查水利社3社					86921.5	8692.15	95613.65	
1	管道工程					85436.5	8543.65	93980.15	
	DN63PE管(1.0MPa)	米	4719	15	1.5	70785	7078.5	77863.5	
	DN32PE管(1.0MPa)	米	2737	4.5	0.45	12316.5	1231.65	13548.15	
	PE63三通	个	3	35	3.5	105	10.5	115.5	
	PE63球阀	个	2	55	5.5	110	11	121	
	异径三通(63*63-32)	个	4	25	2.5	100	10	110	
	Φ25PPR—1.6mpa	米	200	10.1	1.01	2020	202	2222	
2	计量水表					1485	148.5	1633.5	
	钢制DN25三通	个	9	5	0.5	45	4.5	49.5	
	DN25水表(含回止阀)	套	9	110	11	990	99	1089	
	DN25黄铜球阀	个	9	50	5	450	45	495	
七	拜图1社那顺吉日嘎拉					3120	312	3432	
1	首部枢纽					1005	100.5	1105.5	
	压力表	块	1	120	12	120	12	132	
	S弯管	个	1	30	3	30	3	33	

招标人：内蒙古禹建水利投资咨询公司（盖章单位）

法定代表人（或委托代理人）：郭欢

2025年12月27日



单价分析表

项目编号: 1

项目名称:土方开挖

工作内容:挖土、修底 挖松、堆放。

单 价: 4.28元/m³

[illegible]

投标人 内蒙古浩禹建设有限公司 (盖章)

法定代表人（或委托代理人）：

2025年8月21日

郭欢印

单价分析表

项目编号: 2

项目名称: C20砼基础 (0.3m×0.3m×0.3m)

工作内容: 冲(凿)毛、冲洗、清仓, 平仓、振捣、养护等。

单 价: 493.36元/m3

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	直接费				29195.52	
1.1	基本直接费				27465.21	
1.1.1	人工费				3825.8	
(1)	工长	工时	9	31.78	286.02	
(2)	高级工	工时	14.9	15.65	233.19	
(3)	中级工	工时	155.7	12.35	1922.9	
(4)	初级工	工时	119.8	11.55	1383.69	
1.1.2	材料费				21515.63	
(1)	商品砼 纯混凝土C20	m3	105	200	21000	
(2)	水	m3	125	0.75	93.75	
(3)	其他材料费	%	2	21093.75	421.88	
1.1.3	机械使用费				2123.78	
(1)	振动器 插入式 功率1.1kw	台时	19.28	1.46	28.15	
(2)	风水(砂)枪 耗风量6m3/min	台时	25.06	75.92	1902.56	
(3)	其他机械费	%	10	1930.71	193.07	
1.2	其他直接费	%	6.3	27465.21	1730.31	
2	间接费	%	18	29195.52	5255.19	
3	利润	%	7	34450.71	2411.55	
4	材料补差				8400	
	商品砼 纯混凝土C20	m3	105	80	8400	
		%	9	45262.26	4073.6	
5	税金				49335.86	
	合计					

投标人: 内蒙古禹建建设工程有限公司
法定代表人(或委托代理人):
2025年8月

郭印

单价分析表

项目编号: 3

项目名称: 土方回填

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

单 价: 5.46元/m³

[illegible]

投标人：内蒙古浩禹建设工程有限公司 日期：2014年10月

法定代理人 (或委託代理人)

2025年8月

郭印

单价分析表

项目编号: 4

项目名称:土方开挖(检查井)

工作内容:挖土、修底 挖松、堆放。

单 价: 4.28元/m³

[illegible]

投标人 内蒙古浩禹建设有限公司 (盖章单位)

法定代表人（或委托代理人）：

2025年8月21日




单价分析表

项目编号: 5

项目名称:土方回填(检查井)

工作内容：就近取土、运土、平土、洒水、夯实。

单 价: 8.11元/m³

[illegible]

投资人：内蒙古陆禹建设工程有限公司 负责人：张彦平 盖章单位：内蒙古陆禹建设工程有限公司
法定代表人（或委托代理人）：
2025年8月10日 1020002032

法定代理人 (或委託代理人)

2025年8月

郭欢印

单价分析表

项目编号: 6

项目名称: Φ 63mmPE管顶管

施工准备、安装探头、调配泥浆、连接导向钻、导向钻孔、钻杆钻具场内运输、清理现场。 施工准备、安装回扩器、调配泥浆、扩孔、钻杆钻具场内运输、清理现场。 施工准备、布管、回拖、调配泥浆、钻杆钻具场内运输、清理现场。

单 价: 142.56元/m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	直接费				1027.9	
1.1	基本直接费				966.98	
1.1.1	人工费				661.84	
(1)	工长	工时	5.1	31.78	162.08	
(2)	高级工	工时	5.5	15.65	86.08	
(3)	中级工	工时	29.1	12.35	359.39	
(4)	初级工	工时	4.7	11.55	54.29	
1.1.2	材料费				105.63	
(1)	导向钻刀片	个	0.024	8	0.19	
(2)	导向钻杆 DN80	根	0.013	25	0.33	
(3)	膨润土	kg	78	0.35	27.3	
(4)	水	m3	1.95	0.75	1.46	
(5)	其他材料费	%	1	104.6	1.05	
(6)	回扩器 DN150	个	0.015	2300	34.5	
(7)	回扩器 DN250	个	0.012	3400	40.8	
1.1.3	机械使用费				199.47	
(1)	水平定向钻机 小型	台时	0.86	76.48	65.77	
(2)	离心水泵 单级 5~10kW	台时	1.09	23.46	25.57	
(3)	汽车起重机 8t	台时	0.48	84.55	40.58	
(4)	载重汽车 8t	台时	0.98	66.92	65.58	
(5)	其他机械费	%	1	197.51	1.98	
(6)	其他材料费	%	6.3	966.98	60.92	
(7)	间接费	%	10	1027.9	102.79	
(8)	材料补差	%	7	1130.69	79.15	
					98	

投标人: 内蒙古浩吉建设工程有限公司 (盖章单位)
法定代表人(或委托代理人):

(签字)

2025年8月27日

单价分析表

项目编号: 6

项目名称: Φ 63mmPE管顶管

项目名称: Φ 63mmPE管顶管

工作内容: 施工准备、安装探头、调配泥浆、连接导向钻、导向钻孔、钻杆钻具场内运输、清理现场。施工准备、安装器、调配泥浆、扩孔、钻杆钻具场内运输、清理现场。施工准备、布管、回拖、调配泥浆、钻杆钻具场内运

单 价: 142.56元/m

[illegible]

投標人：內蒙古浩禹建築有限公司（蓋單位

法定代表人(或委托代理人):

2025年8月27日

郭欢印

计日工人工单价表

[illegible]

投资人：内蒙古浩禹建筑劳务有限公司（盖章）
法定代表人（或委托代理人）：
2025年8月



计日工施工机械使用费单价费

[illegible]

招标人: 内蒙古浩禹建筑劳务有限公司 监理单位

法定代表人（或委托代理人）：

2025年8月

