

鄂托克前旗历史遗留废弃矿山生态 修复工程项目

政 府 采 购 合 同

甲方：鄂托克前旗自然资源局

乙方：内蒙古合丰建设有限公司



政府采购合同

合同编号：HF-2024-058

甲方：鄂托克前旗自然资源局

地址：鄂托克前旗

乙方：内蒙古合丰建设有限公司

地址：内蒙古自治区乌兰察布市集宁区百旺家苑C区14#商业106室

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及鄂托克前旗历史遗留废弃矿山生态修复工程项目（填写项目名称）ESZCQQS-C-G-240115（填写政府采购项目编号）的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：符合设计及质量验收规范的要求，达到相关专业验收规范合格标准。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、数量、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件一工程清单。

二、工程建设计划及相应的工期要求

自合同签订后 70个日历日。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性

文件对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据。

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：

符合设计及质量验收规范的要求，达到相关专业验收规范合格标准。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额

在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 1448000 元（小写）壹佰肆拾肆万捌仟元整（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：按工程进度及旗财政资金拨付进度予以支付；

（二）乙方账户信息



乙方名称：内蒙古合丰建设有限公司

开户银行：中国银行股份有限公司乌兰察布市集宁大街支行 银行账号：150858860742

七、甲方对乙方工程的监督

甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除合同，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务

磋商（谈判）文件对工程质量保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程质量保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的规定，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。

九、违约条款

（一）甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应按照逾期支付金额 / 的 / 承担违约责任。延期达到 / 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（二）甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

（三）乙方逾期交付工程的，每延期一日，乙方应按照合同总金

额的 / 承担违约责任。延期达到 / 日，甲方有权解除合同，拒付延期部分的相应工程款，并要求乙方赔偿甲方经济损失。

（四）乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的，甲方有权拒付相应的工程款，并要求乙方支付合同总金额 / % 的违约金。违约金不足以赔偿损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（五）乙方在参与本项目采购活动过程中，如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为，除承担相应的行政责任外，甲方有权解除合同，并要求乙方承担合同总金额 / % 的违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

（六）乙方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任；违约金不足以赔偿甲方损失的，甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款

因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的，应及时通知另一方，双方互不承担责任，并在7天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题，由双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成，可以采用下列方式 第一种 解决：

（一）提交鄂尔多斯仲裁委员会仲裁；

（二）向工程所在地中级人民法院起诉。

十二、合同保存

合同文本一式六份，采购单位、中标（成交）供应商、采购代理机构、各执一份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件

本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

1. 工程清单
2. 乙方出具的报价单（函）
3. 成交结果公告及成交通知书
4. 甲方磋商（谈判）文件
5. 乙方响应文件
6. 甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜

_____ / _____。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：（章）

甲方法定代表人或负责人：

（签字）

2024年9月19日



乙方名称：（章）

乙方法定代表人或负责人：

（签字）

2024年9月19日



（Handwritten signature of the procurement agency representative）

（Handwritten signature of the supplier representative）

附件1: 工程量汇总表

序号	工程内容	单位	数量	备注
一	整形工程			
(一)	削坡工程			利用挖掘机对采坑边坡进行削坡，削坡后边坡控制在20°以内。
1	削坡	m ³	9480	一二类土
2	削坡	m ³	27701	三类土
3	削坡	m ³	3500	四类土
(二)	边坡整形	m ³	525	四类土
(三)	回填工程			
1	清运回填	m ³	6719	三类土，0-500m
2	铲运回填	m ³	49400	四类土，0-100m
(四)	平整工程			
1	场地平整	m ³	10844	一二类土，20-30m
2	场地平整	m ³	68	三类土，10-20m
3	场地平整	m ³	62953	三类土，20-30m
4	场地平整	m ³	10188	三类土，40-50m
5	场地平整	m ³	4476	三类土，50-60m
6	场地平整	m ³	4050	四类土，10-20m
二	土地翻耕			对修复区利用拖拉机、三华犁进行土地翻耕，翻耕深度控制在20-30cm。
1	土地翻耕	hm ²	43.2724	
三	辅助工程			
1	布设沙障	hm ²	1.1779	沙柳沙障施工时先开挖沟槽，挖沟深20~30cm，形成2.0m×2.0m的网格。 选择沙柳枝条（平均直径在0.5cm以上），截成30cm的插条，随截随插，沙柳条埋入地下20cm，两侧培土，地上部分露出10cm，扶正塌实，柳条株距为4cm。
四	植被工程			
1	种植沙柳	株	7620	种植沙柳采用扦插种植，选择一年生以上健壮、无病虫害的枝条，截成20cm长的插条，距离边坡2m，按照行距为1.5米，株距为2米进行扦插，深度为15~20cm，种植密度300株/亩。
2	撒播种草	hm ²	43.2724	对土地翻耕区域进行撒播草籽恢复草地，草籽为混合草籽，种类选用适宜当地生长的锦鸡儿、猪毛菜、芒草等，草籽用量按80kg/hm ² 计。

附件2: 各修复区工程量明细表

修复区名称	序号	工程内容	单位	工程量	备注
修复区 1	一	铲运回填	m ³	49400	四类土, 0-100m
	二	土地翻耕	hm ²	20.1961	三类土
	三	撒播种草	hm ²	20.1961	
修复区 2	一	削坡	m ³	6180	三类土
	二	场地平整	m ³	47381	三类土, 20-30m
	三	土地翻耕	hm ²	11.9015	三类土
	四	撒播种草	hm ²	11.9015	
修复区 3	一	削坡	m ³	491	三类土
	二	场地平整	m ³	1138	三类土, 40-50m
	三	土地翻耕	hm ²	0.8804	三类土
	四	撒播种草	hm ²	0.8804	
修复区 4	一	削坡	m ³	7366	三类土
	二	场地平整	m ³	4476	三类土, 50-60m
	三	土地翻耕	hm ²	1.38	三类土
	四	撒播种草	hm ²	1.38	
修复区 5	一	削坡	m ³	346	四类土
	二	土地翻耕	hm ²	0.1333	三类土
	三	撒播种草	hm ²	0.1333	
修复区 6	一	削坡	m ³	9480	一二类土
	二	场地平整	m ³	10844	一二类土, 20-30m
	三	土地翻耕	hm ²	3.0903	一二类土
	四	种植沙柳	株	7620	
	五	撒播种草	hm ²	3.0903	
修复区 7	一	清运回填	m ³	6719	三类土, 0-500m
	二	削坡	m ³	13472	三类土
	三	场地平整	m ³	15572	三类土, 20-30m
	四	土地翻耕	hm ²	3.6811	三类土
	五	布设沙障	hm ²	1.1779	
	六	撒播种草	hm ²	3.6811	

修复区名称	序号	工程内容	单位	工程量	备注
修复区 8	一	削坡	m ³	192	三类土
	二	场地平整	m ³	68	三类土, 10-20m
	三	土地翻耕	hm ²	0.1589	三类土
	四	撒播种草	hm ²	0.1589	
修复区 9	一	削坡	m ³	3154	四类土
	二	场地平整	m ³	9050	三类土, 40-50m
	三	土地翻耕	hm ²	1.0408	三类土
	四	撒播种草	hm ²	1.0408	
修复区 10	一	边坡整形	m ³	525	四类土
	二	场地平整	m ³	4050	四类土, 10-20m
	三	土地翻耕	hm ²	0.81	三类土
	四	撒播种草	hm ²	0.81	

附表3: 管护工程要求

管护人员 (名)	管护期限 (年)	管护次数 (次/年)	管护内容
2	2	3	对回填后的地表、修整后的坡面和其他辅助工程进行管护维修, 对治理区内局部发生下沉、变形时应急时采取补填、压实、对沙柳沙障进行修补等工作。

