

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程-土建新做部分
 标段：鄂尔多斯市交警支队包府大队
 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		钢结构临建						
1	01090200100	钢结构临建	1、钢结构临建	m2	246			
2	010501001001	彩钢房基础	1、混凝土种类：商砼 2、混凝土强度等级：C30（含运输、泵送）	m3	46.38			
3	010807001001	断桥铝合金窗	1、框、扇材质：断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃	m2	50.4			
4	010801002001	木质门	1、门代号及洞口尺寸：1000*2100 2、成品木门（单扇）	樘	10			
5	010802001001	断桥铝合金彩钢顶门厅	1、框、扇材质：断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度：中空玻璃	m2	30.84			
6	04050400100	砌筑渗水井	1、砌筑渗水井	座	1			
7	01150500100	洗漱台	1、名称：大理石洗漱	m2	1.2			
8	011505010002	镜面玻璃	1、名称：镜面玻璃，不带框	m2	1.2			
		分部小计						
		宿舍区						
9	011001003001	保温隔热墙面	1、墙面粘贴玻纤网格布 2、墙面抹4mm厚聚合物抗裂砂浆	m2	400.9			
10	011407001002	墙面喷刷涂料	1、刮腻子二遍 2、外墙喷刷涂料二遍	m2	400.9			
11	010901002001	彩钢岩棉板屋面面板	1. 彩色压型钢板0.5mm 2. 80厚岩棉板 3. 彩色压型钢板0.4mm	m2	492.5			
12	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：实心砖墙 2. 墙体类型：240mm 3. 砂浆强度等级、配合比：M15水泥砂浆砌筑 MU15实心机制小砖	m3	18.5			
13	011201001001	墙面一般抹灰	1、墙面挂钢丝网 2、20厚1:3水泥砂浆	m2	79			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程-土建新做部分 标段：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
14	011102003002	块料楼地面	1、200mm天然级配砂石垫层 2、120mmC15混凝土垫层 3、30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	338.69			
15	011105003001	块料踢脚线	1、100mm高陶瓷地砖踢脚线	m	246.8			
16	010801002002	木质门	1、门代号及洞口尺寸:1000*2100 2、成品木门（单扇）	樘	11			
17	010807001002	断桥铝合金窗	1、框、扇材质:断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	59.41			
18	01080900400	石材窗台板	1、250mm宽大理石窗台	m2	9.88			
19	011407001001	墙面喷刷涂料	1、刮腻子二遍 2、乳胶漆二遍	m2	911.4			
20	011302001001	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨 2、600*600矿棉板吊顶	m2	338.69			
21	03050700600	门禁系统	1、指纹、图像采集门	台	1			
		分部小计						
		宿舍区-卫生间						
22	01040101200	零星砌砖	1、小红砖砌墩台	m3	0.9			
23	011102003003	块料楼地面	1、300*300mm防滑地砖 2、30mm厚1：3水泥砂浆结合层	m2	26.6			
24	011204003001	块料墙面	1、300*450墙砖，留5mm横缝 2、30厚1：3水泥砂浆结合层	m2	61			
25	01150500100	洗漱台	1、名称：大理石洗漱	m2	5.4			
26	011505010001	镜面玻璃	1、名称：镜面玻璃，不带框	m2	5.4			
27	011302001002	吊顶天棚	1、50系列轻钢龙骨，规格300*300mm~平面 2、300*300mm铝扣板 3、收边线	m2	26.6			
28	010802001002	断桥铝合金门厅	1、框、扇材质:断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	31.38			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程-土建新做部分
 标段：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程
 第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		分部小计						
		锅炉房						
29	010807001003	断桥铝合金窗	1、框、扇材质:断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	5.25			
30	010803001001	断桥铝合金门	1、断桥铝合金隔热外门, 传热系数不大于2.0 2、含五金等及安装费 3、其他详见图纸设计	m2	3.6			
31	010901002002	彩钢岩棉板屋面面板	1. 彩色压型钢板0.5mm 2. 80厚岩棉板 3. 彩色压型钢板0.4mm	m2	68.64			
		分部小计						
		办公楼及餐厅						
32	010807001004	断桥铝合金窗	1、框、扇材质:断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	74.59			
33	011001003002	保温隔热墙面	1、墙面粘贴玻纤网格布 2、墙面抹4mm厚聚合物抗裂砂浆	m2	1297.32			
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1、刮腻子二遍 2、外墙喷刷涂料二遍	m2	1297.32			
35	01090100200	彩钢板屋面面板	1. 彩色压型钢板0.5mm	m2	667			
36	010902001002	屋面卷材防水	1、屋面3.0mm+3.0mm厚SBS改性沥青防水卷材	m2	40.32			
37	011107001001	石材台阶面	1、2-4cm厚水泥砂浆结合层2、3cm厚五莲花石材铺设	m2	15.6			
38	03050700600	门禁系统	1、指纹、图像采集门	台	1			
		分部小计						
		民警之家						
39	010802001003	断桥铝合金彩钢顶门厅	1、框、扇材质:断桥铝合金型材 2、玻璃品种、厚度:中空玻璃	m2	26.8			
40	01090100200	彩钢板屋面面板	1. 彩色压型钢板0.5mm	m2	213.95			
本页小计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程-土建新做部分 标段: 鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001	安全文明施工费						
1.1	011707001001	安全文明施工与环境保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	5.5				
1.2	011707001002	临时设施费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	2				
2	011707005001	雨季施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.5				
3	011707007001	已完工程及设备保护费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.8				
4	011707004001	二次搬运费	分部分项人工费+技术措施项目人工费	0.1				
合 计								

注：1. “计算基础”中安全文明施工费可为“定额基价”、“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”，其他项目可为“定额人工费”或“定额人工费+定额机械费”。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：鄂尔多斯市交警支队包府大队营房维修改造工程-土建新做部分

第 1 页 共 1 页

[illegible]