

| 阿勒腾席热镇红海子移民D区经济适用住房项目施工二标段 施工一标段变更公告 | |
|---|---|
| 招标人名称 | 伊金霍洛旗宏泰房地产开发有限责任公司 |
| 招标代理机构名称 | 内蒙古远通项目管理有限责任公司 |
| 招标项目名称 | 阿勒腾席热镇红海子移民D区经济适用住房项目 |
| 招标项目编号 | E1506011506001897001 |
| 标段（包）名称 | 施工二标段 施工一标段 |
| 标段（包）编号 | E1506011506001897001002 E1506011506001897001001 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 变更公告发出时间 | 2019年5月14日0时00分00秒 |
| 发布媒介 | 《中国采购与招标网》、《内蒙古招标投标网》、《鄂尔多斯市公共资源交易网》和《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台》、《内蒙古自治区公共资源交易网》 |
| 是否变更投标信息确认截止时间（同招标文件获取截止时间） | 否 |
| 是否变更开标时间 | 是；2019年5月29日14时30分 |
| 变更内容 | <p>各潜在投标人： 阿勒腾席热镇红海子移民D区经济适用住房项目施工一标段、施工二标段于2019年05月14日通过《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》发布了变更公告及招标文件的澄清。请已经获取招标文件的各潜在投标人关注《鄂尔多斯市电子招投标交易平台》中的“答疑澄清文件领取”菜单，及时下载查看澄清文件。招标公告、招标文件的变更内容如下：</p> <p>1、D区一标段所有楼的脚手架和垂直运输费的檐口高度清单项目特征： ①. D1#、D2#、D3#楼檐高33m，地上12层(含机房层)；D4#楼檐高11.1m，地上3层；D5#、D6#、D7#楼檐高48m，地上17层(含机房层)；D2#地下车库高度4.8m；D1#~D7#楼地下室与2#地下车库均为一层。 ②. 不上人屋面：粒径10-30卵石厚度≥50mm厚。 ③. 预拌水下混凝土即抗渗混凝土，抗渗等级0.6Mpa</p> <p>2、D区二标段： ①D8#楼预拌水下混凝土为C35预拌混凝土，D9#楼、D10#楼预拌水下混凝土即抗渗混凝土，抗渗等级0.6MPa。 ②不上人屋面：粒径10-30卵石厚度≥50mm厚。 ③二标段所有楼的脚手架和垂直运输费的檐口高度清单项目特征： D8#、D11#、D12#楼檐高33m，地上12层(含机房层)；D9#、D10#楼檐高48m，地上17层(含机房层)；D1#地下车库高度4.8m；D8#~D12#楼地下室与1#地下车库均为一层。 ④D10#楼：后浇带墙未注明砼强度等级为：C30 D10#楼屋面排水管402.8m，落水斗、落水口数量：16个</p> <p>3、弱电工程中网线规格是UTP，图纸设计UTP</p> <p>4、镀锌钢管沟槽连接管件数量， ①. 1#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量46个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量33个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量10个。 ②. 2#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量35个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量25个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量8个。</p> |

- ③. 3#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量46个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量33个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量10个。
- ④. 5#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量46个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量32个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量19个。
- ⑤. 6#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量36个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量22个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量20个。
- ⑥. 7#楼消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100，工程量46个；镀锌钢管沟槽管件DN80，工程量32个；镀锌钢管沟槽管件DN65，工程量19个。
- ⑦. 2#地库消火栓镀锌钢管沟槽管件DN150：90°弯头4个；偏心异径管2个；同心异径管4个。镀锌钢管沟槽管件DN125：沟槽三通49个；90°弯头16个；沟槽四通3个。喷淋镀锌钢管沟槽管件DN200：；偏心异径管2个。镀锌钢管沟槽管件DN150：沟槽三通8个；90°弯头17个。镀锌钢管沟槽管件DN125：沟槽三通15个；90°弯头16个；沟槽四通7个。
- ⑧. 8#楼：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量35个；镀锌钢管沟槽管件DN80工程量22个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量20个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量1个。
- ⑨. 9#楼：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量71个；镀锌钢管沟槽管件DN80工程量32个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量30个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量14个。
- ⑩. 10#楼：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量71个；镀锌钢管沟槽管件DN80工程量32个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量30个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量14个。
- . 11#楼：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量46个；镀锌钢管沟槽管件DN80工程量33个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量12个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量1个。
- . 12#楼：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量24个；镀锌钢管沟槽管件DN80工程量33个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量10个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量4个。
- . 1#地库：消火栓镀锌钢管沟槽管件DN125工程量58个；消火栓镀锌钢管沟槽管件DN100工程量20个；镀锌钢管沟槽管件DN65工程量73个。喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN150工程量32个；喷淋内外壁热沟槽管件镀锌钢管DN125工程量64个。
- 5、材料检验试验费在现有的广联达计价版本中无对应表格，但此部分费用需计入到工程造价中，在提供工程量清单时，以手动编辑表格提供。投标报价时可以按照清单提供的数量及价格在“其他项目”中对应计入，保证此费用计入总投标报价中即可。
- 6、配电箱提供配电箱系统图电子版图（详见附件）。
- 7、接地极单位：
- ①. 1#楼：接地极728.42m²，户内接地母线18.96米、BV25mm², 16.43米、阻燃管PVC32, 16.43米；
- ②. 2#楼：接地极576.4m²，户内接地母线15米、BV25mm², 13米、阻燃管PVC32, 13米；
- ③. 3#楼：接地极728.42m²，户内接地母线6.5米、BV25mm², 11.38米、阻燃管PVC32, 11.38米；
- ④. 5#楼：接地极744m²，户内接地母线15米、BV25mm², 10.6米、阻燃管PVC32, 10.6米；
- ⑤. 6#楼：接地极728.42m²，户内接地母线15米、BV25mm², 15米、阻燃管PVC32, 15米；
- ⑥. 7#楼：接地极744m²，户内接地母线15米、BV25mm², 10.6米、阻燃管PVC32, 10.6米；
- ⑦. 2#地库6905.12，m²，户内接地母线1912米、BV25mm², 7.3米、阻燃管

| | | | |
|--------|---|------------|--|
| | <p>PVC32, 4.3米;</p> <p>⑧. 8#楼: 接地极728.42m2, 户内接地母线15米、BV25mm2, 15米、阻燃管PVC32, 15米;</p> <p>⑨. 9#楼: : 接地极744m2, 户内接地母线15米、BV25mm2, 10.6米、阻燃管PVC32, 10.6米;</p> <p>⑩. 10#楼: 接地极744m2, 户内接地母线15米、BV25mm2, 10.6米、阻燃管PVC32, 10.6米;</p> <p>. 11#楼: 接地极728.42m2, 户内接地母线18.96米、BV25mm2, 16.43米、阻燃管PVC32, 16.43米;</p> <p>. 12#楼: 接地极527.8m2, 户内接地母线14米、BV25mm2, 11.7米、阻燃管PVC32, 11.7米;</p> <p>. 1#地库11415.62m2, 户内接地母线3044.92米、BV25mm2, 4.7米、阻燃管PVC32, 2.35米。</p> <p>8、电气配线中, 项目特征为BV3*10, BV3*2.5, NH-BV4*2.5, 其工程量是否乘以导线根数在清单中已描述。</p> <p>9、高层增加费建筑物层数清单项目特征:</p> <p>①. D1#、D2#、D3#楼檐高33m, 地上12层(含机房层); D4#楼檐高11.1m, 地上3层; D5#、D6#、D7#楼檐高48m, 地上17层(含机房层); D2#地下车库高度4.8m; D1#~D7#楼地下室与2#地下车库均为一层。</p> <p>②. D8#、D11#、D12#楼檐高33m, 地上12层(含机房层); D9#、D10#楼檐高48m, 地上17层(含机房层); D1#地下车库高度4.8m; D8#~D12#楼地下室与1#地下车库均为一层。</p> <p>10、土建甲供材料顺序不能与招标清单顺序不一致, 软件自动排序。</p> <p>11、屋面上钢筋网片工程量按清单工程量计算。</p> <p>12、管井内给排水采暖管道不需要做保温, 按项目特征描述组价。</p> <p>13、防雷接地中引下线短接卡子数量:</p> <p>①. 1#楼断接卡子制安4套、2#楼断接卡子制安4套、3#楼断接卡子制安4套、5#楼断接卡子制安4套、6#楼断接卡子制安4套、7#楼断接卡子制安4套。</p> <p>②. 8#楼断接卡子制安4套、9#楼断接卡子制安4套、10#楼断接卡子制安4套、11#楼断接卡子制安4套、12#楼断接卡子制安4套。</p> <p>14、柔性接口采用帆布, 无伸缩节。</p> <p>15、甲供材料已在清单提供详细</p> <p>16、投标文件递交截止时间“2019年5月29日 14时30分”</p> <p>投标保证金缴纳截止时间“2019年5月29日 14时30分</p> <p>17、各潜在投标单位及时重新下载清单, 以变更清单为准</p> <p>18、招标公告、招标文件中的其他内容不变, 澄清答疑文件与招标文件具有同等法律效力。</p> <p>特此公告!</p> <p>招标人: 伊金霍洛旗宏泰房地产开发有限责任公司</p> <p>招标代理: 内蒙古远通项目管理有限责任公司</p> <p>2019年05月14日</p> | | |
| 招标人(章) | | 招标代理机构(章): | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|