

政府采购合同

甲方：达拉特旗水利工程建设管理办公室

地址：达拉特旗融媒体中心四楼

乙方：金誉建设集团有限公司

地址：内蒙古呼和浩特市赛罕区金桥开发区双河路嘉逸大厦十一楼

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规、规范性文件以及黄河达拉特段(2025年)堤防维修养护工程(ESZCDQS-C-G-250089)的成交结果、磋商（谈判）文件、响应文件等文件的相关内容，甲乙双方经平等协商，就如下合同条款达成一致意见。

一、工程项目的基本情况

（一）根据磋商（谈判）文件及成交结果公告，乙方向甲方提供的工程项目及设施设备（如有）、服务（如有）基本情况如下：黄河达拉特段(2025年)堤防维修养护工程项目清单内全部施工内容。

（二）工程项目的名称、建设地点、工程技术规范及要求、工程量等具体内容，乙方提供的材料及设备名称、规格型号、品牌、单价、产地以及与工程、材料、设施设备相关的服务等详细内容，见合同附件-工程清单。

二、工程建设计划及相应的工期要求

合同签订后 60 日历天内完工并通过验收。

注：如工程建设分阶段，应详细列明各阶段工程建设内容及工期要求。

三、工程质量要求

（一）乙方建设工程应同时满足：1.符合国家法律法规和规范性文件

对工程的质量要求；2.符合甲方磋商（谈判）文件对工程的质量要求；3.符合乙方在响应文件中或磋商、谈判过程中对工程质量作出的书面承诺、声明或保证。上述工程质量要求作为甲方对乙方工程质量的验收依据

（二）乙方应根据国家法律法规和规范性文件的规定、磋商（谈判）文件的相关要求、响应文件及乙方承诺、声明或保证，向甲方提供相应的工程质量满足要求的证明文件。

四、对工程验收的约定

（一）甲乙双方对工程建设过程中的各阶段验收、总验收及乙方提供的材料设备验收的条件和时间约定如下：符合国家相关质量验收标准的合格工程（按照水利水电工程施工质量验收评定标准进行质量控制和验收）。

注：根据项目具体情况填写。

（二）如乙方未通过甲方组织的各阶段验收，甲方有权要求乙方在限定期限内整改，如整改不合格，甲方有权追究乙方违约责任，解除合同并要求乙方赔偿经济损失。

五、合同金额 在乙方提供完全符合合同要求的工程、材料、设施设备、服务的前提下，本合同总金额为 1433400 元（小写）壹佰肆拾叁万叁仟肆佰元整（大写）。

六、付款时间及条件

（一）付款时间：

1期：支付比例 40%，根据工程进度支付至工程合同金额的 40%；

2期：支付比例 57%，根据工程进度支付至工程合同金额的 97%；

3期：支付比例 3%（质保金），工程质保期结束后支付剩余 3%。

(二) 付款条件：根据财政拨款情况，按照工程进度支付。

(三) 乙方账户信息

乙方名称：金誉建设集团有限公司

开户银行：内蒙古银行股份有限公司呼和浩特新城支行

银行账号：105101201090120311

七、甲方对乙方工程的监督 甲方及甲方委派的代表有权对乙方工程、材料及设施设备、服务等质量及管理进行监督，当乙方工程质量、材料及设施设备、服务内容不符合约定时，甲方及授权代表有权要求乙方及时进行整改，对乙方拒不改正或整改不到位的，甲方有权随时解除~~合同~~，并根据具体情况扣除部分或全部工程费用。

八、质量保证及售后服务 磋商（谈判）文件对工程~~质量~~保证期、材料设施设备质保期和售后、服务质量作出明确要求的，适用磋商（谈判）文件对工程~~质量~~保证期及材料设施设备质保期和售后、服务质量的~~规定~~，如乙方在响应文件及磋商（谈判）过程中对工程~~质量~~保证期 及设施设备质保期和售后、服务质量作出更优的承诺、声明或保证的，适用乙方的承诺、声明或保证。本工程质保期为竣工验收后 1 年。

九、违约条款

(一) 甲方没有正当理由逾期支付合同款项的，每延期一日，甲方应~~按照~~逾期支付金额 5% 承担违约责任。延期达到 90 日，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿由此造成的经济损失。

(二) 甲方存在其他违反本合同的行为，应承担相应的违约责任（注：可以根据情况进行细化）；违约金不足以赔偿乙方损失的，乙方有权要求

甲方赔偿由此造成的经济损失。

(三)乙方逾期交付工程的,每延期一日,乙方应按照合同总金额的5%承担违约责任。延期达到90日,甲方有权解除合同,拒付延期部分的相应工程款,并要求乙方赔偿甲方经济损失。

(四)乙方交付的工程及设施设备、服务质量不符合质量规定或乙方未履行相应的工程质量保证期及设施设备质保期和售后、服务义务的,甲方有权拒付相应的工程款,并要求乙方支付合同总金额5%的违约金。违约金不足以赔偿损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(五)乙方在参与本项目采购活动过程中,如存在提供虚假承诺、证明、串通投标等违法违规行为,除承担相应的行政责任外,甲方有权解除合同,并要求乙方承担合同总金额5%的违约金,违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

(六)乙方存在其他违反本合同的行为,应承担相应的违约责任(可以根据情况进行细化);违约金不足以赔偿甲方损失的,甲方有权要求乙方赔偿经济损失。

十、不可抗力条款 因不可抗力致使一方不能及时或完全履行合同的,应及时通知另一方,双方互不承担责任,并在30天内提供有关不可抗力的相关证明。合同未履行部分是否继续履行、如何履行等问题,由双方协商解决。

十一、争议的解决方式合同发生纠纷时,双方应协商解决,协商不成,向达拉特旗人民法院起诉。

十二、合同保存 合同文本一式肆份,采购单位、中标(成交)供

应商各执贰份。合同文本保存期限为从采购结束之日起至少保存十五年。

十三、合同附件 本合同所附下列文件是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力：

- 1.工程清单（双方应盖章确认）
- 2.乙方出具的报价单（函）
- 3.成交结果公告及成交通知书
- 4.甲方磋商（谈判）文件
- 5.乙方响应文件
- 6.甲乙双方商定的其他文件

十四、双方约定的其他事宜___/___。

十五、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十六、本合同由甲乙双方盖章生效。

甲方名称：达拉特旗水利工程建设管理办公室（章）

甲方法定代表人或负责人：（签字）

2025年7月28日

乙方名称：金誉建设集团有限公司（章）

乙方法定代表人或负责人：（签字）

2025年7月28日



报价汇总表

序号	工程或费用名称	合计（元）
	第一部分 建筑工程	1352976
	第五部分 施工临时工程	33824
	基本预备费	46600
	合计	1483400



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
	第一部分 建筑工程				1352976	
一	堤防维修工程				1352976	
(一)	中和西-展旦召段				518209	
1	网围栏维修、更换(混凝土预制桩、铅丝网围栏)				11881	
(1)	230+500-247+490段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝网围栏)	m	600	8.5	5100	
(2)	297+400-300+000段铅丝网围栏更换	m	200	14.8	2960	
(3)	297+400-300+000段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	15	32	480	
(4)	297+400-300+000段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝网围栏)	m	100	8.5	850	
(5)	310+870-310+900段网围栏更换	m	30	14.8	444	
(6)	310+870-310+900段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	6	32	192	
(7)	321+500-322+300段网围栏更换	m	12	14.8	178	
(8)	321+500-322+300段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	3	32	96	
(9)	321+500-322+300段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝网围栏)	m	186	8.5	1581	
2	排水沟人工清淤				5695	
(1)	230+052-247+900段(57条)	m ³	51	22.79	1162	
(2)	276+000-293+000段(25条)	m ³	22.5	22.79	513	
(3)	307+853-324+500段(196条)	m ³	176.4	22.79	4020	
3	压浸平台(钺台)雨淋沟土方填筑				22657	
(1)	253+500-254+400段土方填筑(运距500m)	m ³	240	11.85	2844	
(2)	262+000-267+250段土方填筑(运距500m)	m ³	897	11.85	10629	
(3)	288+150-294+000段土方填筑(运距500m)	m ³	505	11.85	5984	
(4)	321+100-324+000段土方填筑(运距500m)	m ³	270	11.85	3200	
4	堤身、上堤路雨淋沟土方填筑				37706	
(1)	240+400-320+850段土方填筑(运距5km)	m ³	1862	20.25	37706	
5	路缘石维修、更换				15707	
(1)	263+050路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	10	69.9	699	
(2)	263+050路缘石维修	m	20	16.7	334	
(3)	267+200-267+300路缘石维修	m	95	16.7	1587	
(4)	268+000-272+000路缘石维修	m	230	16.7	3841	
(5)	268+000-272+000路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	100	69.9	6990	



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
(6)	295+000-297+000路缘石维修	m	55	16.7	919	
(7)	307+853-309+100路缘石维修	m	65	16.7	1086	
(8)	315+700路缘石维修	m	15	16.7	251	
6	沥青路面维修				1083	
(1)	263+050处沥青冷补料修补	m ²	10	108.25	1083	
7	百米桩制作安装				240	
(1)	百米桩(251+600、271+800)	个	2	120	240	
8	堤防背水侧土方加培填筑				42075	
(1)	321+200-321+400段背水侧土方填筑运距(10km)	m ³	1500	28.05	42075	
9	限高架制作安装				6020	
(1)	西柳沟入黄口处限高架制作安装(长6m*高2.3m含基础)	个	1	6020	6020	
10	警示牌、标识牌、公示牌制安和画布内容更新				6960	
(1)	安全警示牌制安(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,双面,材质:不锈钢)	个	1	1000	1000	
(2)	坝垛标识牌制安(上长方形,下倒梯形,画面0.4*0.6m,材质按新标准)	个	5	320	1600	
(3)	危险源公示牌(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,单面,材质:不锈钢)	个	1	850	850	
(4)	穿堤涵闸公示牌(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,单面,材质:不锈钢)	个	1	850	850	
(5)	堤防和穿堤涵闸责任人公示牌画布更新(高2.5*宽2.4,画面1*2m,单面)(昭君坟)	个	1	830	830	
(6)	堤防和穿堤涵闸责任人公示牌制安(高2.5*宽2.4,画面1*2m,单面)(恩格贝)	个	1	830	830	
(7)	黄河险工责任人公示牌制安(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,双面,材质:不锈钢)	个	1	1000	1000	
11	297+390-301+550段新建排水沟(39处)				62526	
(1)	管沟土方开挖	m ³	535	5.39	2884	
(2)	管沟土方回填	m ³	535	6.36	3403	
(3)	土工膜铺设(厚0.5mm)	m ²	761	16.21	12336	
(4)	Φ160pvc排水管	m	634	58.82	37292	
(5)	C25混凝土	m ³	8	826.37	6611	
12	排水沟维修				706	
(1)	309+050处排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
13	堤肩、堤坡草皮修剪				45000	



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
(1)	230+052-324+588段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	150000	0.3	45000	
14	238+000-312+000段沥青路面沥青灌缝				256103	
(1)	沥青灌缝(缝宽5mm-10mm, 深度5cm)	m	24122	9.53	229883	
(2)	沥青灌缝(缝宽10mm-20mm, 深度20cm)	m	2300	11.4	26220	
15	办公场所维修改造				3850	
(1)	纱窗(53cm*118cm)	个	23	160	3680	
(2)	纱窗(51cm*51cm)	个	2	85	170	
(二)	树林召一王爱召段				464566	
1	网围栏维修、更换(混凝土预制桩、铅丝网栏)				16233	
(1)	326+750-326+900段网围栏更换	m	150	14.8	2220	
(2)	326+750-326+900段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	26	32	832	
(3)	327+550-327+600段网围栏更换	m	50	14.8	740	
(4)	327+550-327+600段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	10	32	320	
(5)	328+100-328+500段网围栏更换	m	100	14.8	1480	
(6)	328+100-328+500段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	18	32	576	
(7)	348+730网围栏更换	m	7	14.8	104	
(8)	353+500网围栏更换	m	8	14.8	118	
(9)	327+250-328+500段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝网栏)	m	500	8.5	4250	
(10)	338+000-354+000段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝网栏)	m	658	8.5	5593	
2	排水沟人工清淤				1395	
(1)	331+000-354+800段(68条)	m ³	61.2	22.79	1395	
3	331+310-348+280段排水沟维修				8463	
(1)	331+310排水沟维修Φ160pvc	m	6	58.82	353	
(2)	335+710排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(3)	338+200 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(4)	338+200 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(5)	337+250 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(6)	337+600 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(7)	337+700 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.3	826.37	248	
(8)	337+950 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	



马有良

 B11081500000569

 金誉建设集团有限公司

 有效期至:2028年12月31日

马有良

工程量清单


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
(9)	338+180排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(10)	338+300 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(11)	338+450 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(12)	339+750 C25混凝土排水沟盖板维修	m ³	0.2	826.37	165	
(13)	340+500 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(14)	341+280 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(15)	341+550 排水沟维修Φ160pvc	m	6	58.82	353	
(16)	343+380 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(17)	344+600 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(18)	345+850 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(19)	348+280 排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
4	堤肩面包砖、混凝土马道维修				4818	
(1)	336+000-346+750面包砖维修	m ²	68	62.5	4250	
(2)	348+750混凝土马道维修	m ²	3	94.5	284	
(3)	352+880混凝土马道维修	m ²	3	94.5	284	
5	326+550背水侧上堤路维修				5866	
(1)	C30混凝土浇筑	m ³	7	595.93	4172	
(2)	土方填筑(运距5km)	m ³	25	20.25	506	
(3)	路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	17	69.9	1188	
6	堤顶砂砾石铺设				21475	
(1)	328+420-328+580堤顶砂砾石铺设	m ³	140	153.39	21475	
7	上堤道路砂砾石铺设				9203	
(1)	329+000处迎水侧上堤路砂砾石铺设	m ³	60	153.39	9203	
8	340+000处迎水侧上堤连接路维修				14651	
(1)	砂砾石铺设	m ³	70	153.39	10737	
(2)	路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	56	69.9	3914	
9	341+150迎水侧上堤路维修				8388	
(1)	路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	120	69.9	8388	
10	堤身、上堤路雨淋沟土方填筑				18225	
(1)	325+150-354+800段土方填筑(运距5km)	m ³	900	20.25	18225	
11	指示牌、标识牌、公示牌制安				2380	
(1)	坝垛标识牌制安(上长方形,下倒梯形,画面0.4*0.6m,材质按新标准)	个	2	320	640	
(2)	穿堤涵闸公示牌(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,单面面,材质:不锈钢)	个	1	850	850	



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
(3)	限高指示牌	个	1	450	450	
(4)	限高标识牌	个	2	220	440	
12	336+600-346+000堤顶混凝土路面沥青灌缝				82339	
(1)	沥青灌缝(缝宽5mm-10mm, 深度5cm)	m	8640	9.53	82339	
13	(346+100-354+700)沥青路面修补				160971	
(1)	沥青混凝土剔除(外运10km)	m ³	45	122.19	5499	
(2)	乳化沥青	m ²	1285	9.61	12349	
(3)	沥青混凝土(8cm)	m ²	1285	111.38	143123	
14	堤肩、堤坡草皮修剪				15000	
(1)	324+588-354+900段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	50000	0.3	15000	
15	两侧垂柳修剪				16240	
(1)	330+500-354+900段堤顶两侧垂柳修剪	颗	4640	3.5	16240	
16	办公场所维修改造				78919	
(1)	面包砖铺设	m ²	15	65	975	
(2)	土方填筑(运距5km)	m ³	10	20.25	203	
(3)	Φ160pvc排水管	m	122	58.82	7176	
(4)	管沟土方开挖	m ³	105	5.39	566	
(5)	管沟土方回填	m ³	105	6.36	668	
(6)	240砖砌墙体	m ³	2.88	713.48	2055	
(7)	M10砂浆抹面(厚2cm)	m ³	24	16.49	396	
(8)	淋浴间、卫生间改造(含吊顶、玻璃隔断、地面拆除、防水、给排水改造、化粪池、检查井、卫生洁具、照明开关、浴霸、风扇、配线等)	项	1	40000	40000	固定报价
(9)	室外单层彩钢板停车棚	m ²	96	180	17280	
(10)	拦车架	个	3	3200	9600	
(三)	王爱召一吉格斯太段				370201	
1	网围栏维修、更换(混凝土预制桩、铅丝围栏)				130167	
(1)	356+650网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝围栏)	m	75	8.5	638	
(2)	359+000-362+000段网围栏更换	m	1000	14.8	14800	
(3)	359+000-362+000段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝围栏)	m	3000	8.5	25500	
(4)	367+400-369+100段网围栏更换	m	200	14.8	2960	
(5)	367+400-369+100段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝围栏)	m	250	8.5	2125	



马有良

工程量清单


序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
(6)	390+000-391+700段网围栏更换	m	350	14.8	5180	
(7)	390+000-391+700段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝围栏)	m	1500	8.5	12750	
(8)	403+000-406+500段网围栏更换	m	3500	14.8	51800	
(9)	403+000-406+500段网围栏维修(混凝土预制桩、铅丝围栏)	m	1500	8.5	12750	
(10)	403+000-406+500段混凝土预制桩(0.1*0.1*1.8m)	根	52	32	1664	
2	排水沟人工清淤				431	
(1)	360+000-364+000段(9条)	m ³	8.1	22.79	185	
(2)	366+000-368+000段(12条)	m ³	10.8	22.79	246	
3	排水沟维修				3185	
(1)	359+550排水沟维修Φ160pvc	m	12	58.82	706	
(2)	360+000-364+000排水沟维修(6处)(排水沟C25混凝土预制板安装)	m ³	3	826.37	2479	
4	压浸平台(戗台)雨淋沟土方填筑				3437	
(1)	362+800-364+000段土方填筑(运距500m)	m ³	50	11.85	593	
(2)	403+000-406+500段土方填筑(运距500m)	m ³	240	11.85	2844	
5	堤身、上堤路雨淋沟土方填筑				12150	
(1)	357+850-406+900段土方填筑(运距5km)	m ³	600	20.25	12150	
6	百米桩制作安装				600	
(1)	百米桩(360+100、389+800、396+200、396+800、398+100)	个	5	120	600	
7	限高架焊接维修(更换位置)				5196	
(1)	大城西入口处限高架更换至母花沟处	个	1	5196	5196	
8	警示牌、标识牌、公示牌制安				30530	
(1)	防汛道路抢险标识牌(长1.8m*高1.5m)	个	1	850	850	
(2)	坝垛标识牌制安(上长方形,下倒梯形,画面0.4*0.6m,材质按新标准)	个	9	320	2880	
(3)	危险源公示牌(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,单面,材质:不锈钢)	个	10	850	8500	
(4)	穿堤涵闸公示牌(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,单面,材质:不锈钢)	个	18	850	15300	
(5)	黄河险工责任人公示牌制安(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,双面,材质:不锈钢)	个	2	1000	2000	
(6)	安全警示牌制安(高2.5*宽1.4,画面1*1.3m,双面,材质:不锈钢)	个	1	1000	1000	
9	沥青路面维修				1083	
(1)	356+750沥青冷补料修补	m ²	10	108.25	1083	



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(元)	备注
10	堤肩面包砖维修				6250	
(1)	354+900-357+800段堤肩面包砖维修	m ²	100	62.5	6250	
11	358+100-408+600段沥青路面沥青灌缝				82492	
(1)	沥青灌缝(缝宽5mm-10mm, 深度5cm)	m	8656	9.53	82492	
12	383+750路面维修				3529	
(1)	C30混凝土浇筑	m ³	5.5	595.93	3278	
(2)	路缘石维修	m	15	16.7	251	
13	383+950-384+100路缘石维修、制作安装				5165	
(1)	路缘石维修	m	100	16.7	1670	
(2)	路缘石制作安装(50*20*10cm)	m	50	69.9	3495	
14	路肩部位砂砾石				34359	
(1)	384+600-386+000段路肩砂砾石补缺	m ³	224	153.39	34359	
15	堤肩、堤坡草皮修剪				36000	
(1)	355+000-408+668段迎、背水侧堤肩、堤坡草皮修剪	m ²	120000	0.3	36000	
16	两侧垂柳修剪				1617	
(1)	355+000-357+800段堤顶两侧垂柳修剪	颗	462	3.5	1617	
17	远程监控设备				8000	
(1)	太阳能监控(手机远程操控, 存储10天以上含立杆、基础等)	套	4	2000	8000	
18	办公场所维修改造				6010	
(1)	纱窗(50cm*107cm)	个	15	140	2100	
(2)	纱窗(56cm*97cm)	个	7	130	910	
(3)	卫生间改造(便池储水箱、洗手池水龙头、下水管等)	项	1	2000	2000	固定报价
(4)	厨房排风扇	个	1	500	500	
(5)	厨房洗菜池热水器	个	1	500	500	



马有良

工程量清单

序号	工程或费用名称	单位	数量	单价(元)	合计(万元)	备注
	第五部分 施工临时工程				3.3824	
1	施工安全生产专项	%	2.5	1352976	3.3824	



马有良