

2021 年鄂托克前旗救灾资金小型水利工程工程量清单

建筑工程部分

编号	项目名称	单位	数量
	第一部分 建筑工程		
一	1 号泵站	座	1
	管理房	m ²	7.5
	预制混凝土块 (0.3*0.3*0.3m) 2 个	m ³	0.54
	钢丝绳 $\phi 18$, 80 米	套	1
	钢丝绳夹	套	24
	C20 砼镇墩	m ³	5.2
	土方开挖	m ³	2457
	土方回填	m ³	2457
	蓄水池彩钢顶	m ²	228
二	2 号泵站		
1	渠道改建管道		
	混凝土拆除	m ³	75
	镀锌螺旋钢管 (DN800)	m	946
	钢筋混凝土管 (D=800)	m	221
	检查井 (D=1800)	座	2
	土方开挖	m ³	5135
	土方回填	m ³	2260
	拦污栅	t	0.1

机电设备及安装工程部分

编号	名称及规格	单位	数量
	第二部分 机电设备及安装工程		
一	一号泵站		
1	水机		
	浮筒式潜水泵 (H=60m, W=55KW, Q=200)	套	2
	出口变径	个	2
	水泵出口直管 (DN150, PN1.0)	t	0.42
	橡胶软管 (DN150, PN1.0)	m	160
2	电气		
	配电柜	个	1
	0.4kV 电力电缆 YJV22-1-3*50+1*25	km	0.6
	0.4kV 防水软电缆 FSYC-1-3*25	km	0.32
二	公乌素嘎查高林乌素社		
	油浸式变压器 S13-30/10/0.4 30kVA	套	1
	0.4kV 电力电缆 YJV22-1-3*50+1*25	km	0.36
	0.4kV 防水软电缆 FSYC-1-3*25	km	0.1
三	拜图嘎查乌兰陶拉盖社		
	油浸式变压器 S13-30/10/0.4 30kVA	套	1
	0.4kV 电力电缆 YJV22-1-3*50+1*25	km	0.36
	0.4kV 防水软电缆 FSYC-1-3*25	km	0.1
	变频柜	套	1
四	阿勒台嘎查巴彦温都小队		
	油浸式变压器 S13-30/10/0.4 30kVA	套	1
	0.4kV 电力电缆 YJV22-1-3*50+1*25	km	0.085
	0.4kV 防水软电缆 FSYC-1-3*25	km	0.06
五	芒哈图嘎查		
	油浸式变压器 S13-50/10/0.4 50kVA	套	1
	0.4kV 电力电缆 YJV22-1-3*50+1*25	km	0.06
	0.4kV 防水软电缆 FSYC-1-3*25	km	0.2
	10kV 电力线路 YJV22-1-3*95+1*50	km	1.2

金属结构设备及安装工程部分

编号	名称及规格	单位	数量
	第三部分 金属结构设备及安装工程		
一	1 号泵站		
	法兰盘	个	8
	逆止阀	个	2
	UPVC 管 (Φ400 1.0MPa)	m	1300
	法兰盘 (钢)	个	4
	钢蝶阀 Φ400	个	2
	变径三通 150*400	个	1
一	2 号泵站		
	钢三通 800*300	个	12
	蝶阀 (DN300)	个	12

施工临时工程部分

编号	项目名称	单位	数量
	第四部分 临时工程		
一	施工交通工程		
二	房屋建筑工程		
(二)	办公、生活及文化福利建筑		1.00%