

鄂托克前旗公安局平安乡村（雪亮工程）农村牧区公共安全视频监控联网工程项目中标（成交）明细

鄂尔多斯市金言项目管理有限责任公司受鄂托克前旗公安局委托，采用竞争性磋商进行采购平安乡村（雪亮工程）农村牧区公共安全视频监控联网工程项目（项目编码：ESZCQQS-C-G-230025）项目，中标（成交）供应商名称及中标（成交）结果如下：

一、合同包1（平安乡村（雪亮工程）农村牧区公共安全视频监控联网工程设备与安装）

- 1.1、中标（成交）供应商：河北博士林科技开发有限公司
- 1.2、中标（成交）总价： 1,925,994.00 元
- 1.3、中标（成交）标的明细：

工程类

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	施工工期	项目经理要求	执业证书要求	单价（元）	数量	单位	总价（元）
1-1	监控系统工程安装	终端服务器	"终端服务器的安装及调试服务品牌型号：海康威视 DS-TP50-04H(A)规格参数：支持4路H.265、H.264编码混合自适应接入；支持SDK、RTSP、ONVIF和GB28181四种方式添加相机通道；支持图片存储展示，包括车辆卡口、违法、人脸、人体以及其他事件结构化图片数据；支持视频预览、录像和回放，可配置录像计划，录像和图片存储空间可配置；支持本地浏览器查询数据，可设置多种筛选条件；查询结果可关联对应事件短录像；支持多个相机抓拍数据匹配合成，三种匹配策略可选；支持多种字符叠加、图片合成模式；支持车牌黑白名单布防比对，黑白名单是否上传平台可配；支持双网卡，可配置双IP进行双网隔离；双网卡，具备4个100M以太网接口及2个1000M以太网接口、2个1000M SFP光纤接口；支持1个3.5寸SATA硬盘，最大支持2TB容量硬盘；IO报警接口；1路报警输入接口、1路报警输出接口；其他接口：2个RS-232接口、2个RS-485接口、1个USB3.0接口；工作温度-45℃~80℃、工作湿度10%~90%；通过USB外接存储介质进行数据备份备份数据类型、存储目录及文件名可配置；样机内的录像、图片文件无法直接删除或者修改，只能通过循环复盖和硬盘格式操作；"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师00904624	4,594.00	50.00	台	229,700.00
1-2	监控系统工程安装	智能枪机	"智能枪机的安装及调试服务品牌型号：海康威视 DS-2CD7A4XYZ-EDK规格参数：支持2个图像传感器，全景镜头1/1.8"400万像素CMOS，分辨率2688×1520；细节镜头1/1.8"400万像素CMOS，分辨率2688×1520；支持内置1个GPU芯片；镜头：支持电动变焦；支持最低照度，彩色模式0.0002lux，黑白模式0.0001lux；在同一静止场景相同图像质量情况下，H.265编码，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约85%；具有图像诊断雪花、偏色、画面冻结、增益失衡、摄像机抖动、条纹噪声设置选项；支持检测区域内不低于160个移动目标（机动车、非机动车及行人）检测、框选跟踪、筛选、抓拍，可将人脸人体、车辆与车牌关联显示。支持人脸比对，比对准确率不低于99%；外壳防护等级IP68；工作温度范围-30~60℃；支持12V或POE供电方式；在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物；在IE浏览器下，具有设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能，布防动态报警数据包括异常掉线、历史布防、实时布防3种类型；可记录报警的开始时间、结束时间、布防类型、报警链路地址、端口、链路续传；支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师00904624	4,198.00	125.00	台	524,750.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目 施工 工期	执业证书 要求	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-3	监控系统工程安装	智能球机	"智能球机的安装及调试服务品牌型号：海康威视 DS-2SK8C2XYZ-EDK规格参数：摄像机内置3个镜头，可输出一路全景视频和一路细节视频，其中全景内置2个镜头，细节内置1个镜头全景内置2个镜头，光圈F1.0，具有1/1.8靶面尺寸，内置4颗补光灯细节内置1个镜头，具备1/1.8靶面尺寸，内置10颗红外补光灯及1颗白光灯细节通道内置镜头，支持44倍光学变倍，镜头最大焦距251mm全景通道可输出两个镜头无缝拼接的全景图像，拼接偏差像素不大于4个像素，全景画面水平视场角不小于190°，垂直视场角不小于80°。全景通道可进行垂直旋转，旋转范围不低于12°可调。摄像机可在预览画面及抓拍图片中叠加人员和车辆的移动轨迹，轨迹颜色支持红色、黄色、蓝色、绿色、及紫色，轨迹末尾具有一个方向箭头，指向目标离开方向，抓拍图片大小不大于500KB。红外距离200米。支持水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-25°~90°。具备声音报警输出功能，可设置11种警戒音、提示音、自定义语音，报警次数1~50次可设；可通过区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警事件，联动声音报警。具备闪光灯报警输出功能，可设置闪光灯闪烁时间（1-300），闪烁频率（高、中、低、常亮），亮度（1-100），当监控画面中有目标触发区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测等报警时，可联动白光灯闪烁进行报警。内置2个GPU芯片。全景路视频图像分辨率3632 × 1632，细节路视频图像分辨率2560x1440。全景通道和细节通道镜头支持最低照度可达彩色0.0002 lx，黑白0.0001 lx摄像机具备AR标签抖动漂移功能，当设备云台明显抖动、转动、或进行镜头变倍时，标签应跟随标定的目标物移动，并在画面中与目标物保持相对静止。摄像机具备AR标签联动查看功能，选中标签并将标签置于屏幕中心位置进行显示，可通过点击视频画面中的标签查看标签内容并对标签关联的摄像机视频进行预览，并可通过点击摄像机预览窗口进行放大窗口操作支持同时检测监控场景内出现的不少于40张人脸，并可进行抓拍。支持7路报警输入接口，2路报警输出接口，支持1路音频输入和输出接口。支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。支持硬件微引导程序、uboot、OS、应用软件逐级校验功能。非法篡改的uboot、OS、应用软件固件包，不能通过命令行、浏览器、客户端方式进行升级。设备全景通道可对设定区域进行布防，当检测到目标时联动细节摄像机可对目标进行跟踪及报警。全景通道区域入侵检测最远距离为50m。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	8,996.00	25.00	台	224,900.00
1-4	监控系统工程安装	监控立杆	"监控立杆的安装服务品牌型号：中越 H6m*L2m规格参数：立杆标准：立杆高6M，横臂长2米，壁厚4mm，镀锌。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	2,196.00	50.00	套	109,800.00
1-5	监控系统工程安装	借臂	"借臂的安装服务品牌型号：中越 L3m规格参数：借臂标准：借臂长3米，壁厚2mm，镀锌、烤漆（与主立杆同色），固定孔4个，三维支架，抱箍4条。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	596.00	4.00	套	2,384.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目 施工 工期	项目经理 要求	执业证书 要求	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-6	监控系统工程	室外机箱	"室外机箱的安装试服务品牌型号：中越 500mm*400mm*300mm 规格参数：室外机箱标准：尺寸：500MM*400MM*300MM，箱体采用1.2mm厚Q235B优质冷轧钢板岩白色，丝印涂装“公安专用”字样（丝印采用室外专用抗紫外线PP油墨，保证长时间不变色不剥落）箱体整体采用无缝焊接，箱体任意面均可承受100KG以上的外来压力而不变形；聚氨酯现场发泡胶防水胶条，杜绝湿气侵蚀，安全、不渗水，吸热抗紫外线侵害，耐腐蚀抗老化；双坡形独立雨帽，箱内部如出现冷凝水将顺着双坡形顶盖排出，确保设备安全减少漏电危害；箱体连接件为铝合金或304不锈钢，确认整体的牢固度和安全性。在户外暴晒环境下不粉化、开裂、变黄。"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	648.00	55.00	套	35,640.00
1-7	监控系统工程	球机支架	"球机支架的安装服务品牌型号：海康威视 DS-1602ZJ-P规格参数：铝合金，调整角度 水平：360°尺寸 311×97.3×182.6mm"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	158.00	97.00	套	15,326.00
1-8	监控系统工程	枪机支架	"枪机支架的安装服务品牌型号：海康威视 DS-1292ZJ-P规格参数：铝合金/尺寸88×116.6×297.3mm"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	158.00	53.00	个	8,374.00
1-9	监控系统工程	打桩、基础及浇筑	"打桩、基础及浇筑的施工品牌型号：博士林 定制规格参数：1.C25混凝土浇筑；2.地笼：M21*4*1M；3.防雷接地不大于10Ω；含开挖、土方远距离外运、预埋件、接地等。"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	1,598.00	50.00	套	79,900.00
1-10	监控系统工程	监控立杆吊装	"监控立杆吊装的施工品牌型号：博士林 定制施工方式：远距离吊车安装监控立杆"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	998.00	50.00	套	49,900.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目 施工 工期	项目经理 要求	执业证书 要求	单价 (元)	数量	单位	总价(元)
1-11	监控系统工程安装	摄像机电源	"摄像机电源的安装品牌型号：海康威视 DS-2FA1220-LL-H、球机自带电源规格参数：与所供相机匹配"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	178.00	150.00	个	26,700.00
1-12	监控系统工程安装	绝缘电线和电缆	"绝缘电线和电缆的安装品牌型号：海洋 YJV2*2.5mm2规格参数：电源线标准：YJV2*2.5mm2，国标纯铜、铠装"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	5.90	14460.00	米	85,314.00
1-13	监控系统工程安装	开沟、恢复	"开沟、恢复的施工品牌型号：博士林 定制规格参数：开沟、恢复标准：深度80CM,管道沟底平整，沟底高程及坡度变化符合设计要求，石块、碎砖等坚硬杂物清除干净回填土前沟内无积水，两侧和顶部无坚硬杂物，以免擦伤线缆。（该项目施工均在嘎查村实施，涉及到经过农牧民用地的开沟，包括赔付等事宜）"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	17.90	14460.00	米	258,834.00
1-14	监控系统工程安装	室外工业交换机	"室外工业交换机的安装及调试服务品牌型号：鸿普惠 Hermes3000-8FE-LI-DCW24规格参数：采用工业级以太网交换机，支持8个10/100M以太网接口(RJ45)。电源浪涌防护Surge：IEC61000-4-54KV/2KV（8/20us），网口浪涌防护Surge：IEC61000-4-54KV/2KV（10/700us），抗静电干扰 ESD：IEC61000-4-28K/15K"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	318.00	42.00	台	13,356.00
1-15	监控系统工程安装	稳压器	"稳压器的安装品牌型号：德力西 AVR-P2000VA规格参数：输出电压220±8%，过压保护246±4V，功率2000VA,频率50/60HZ,输入电压范围140~260V。"	合同签订后55个日历日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	266.00	42.00	台	11,172.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目经理要求	执业证书要求	单价(元)	数量	单位	总价(元)
1-16	监控系统工程安装	空气开关	"空气开关的安装品牌型号：德力西 DZ47s C型 1P 10A规格参数：额定电流：10A，额定工作电压：220V。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	59.50	42.00	个	2,499.00
1-17	监控系统工程安装	六类非屏蔽双绞线	"六类非屏蔽双绞线的施工品牌型号：一舟 D165-G规格参数：铜导线直径 0.57 ± 0.005 ；绝缘直径 1.0 ± 0.03 ；护套厚度 0.62 ± 0.05 ；护套直径 $6.5\pm 0.2\text{mm}$ ；工作温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim +70^{\circ}\text{C}$ ；传输带宽 $\geq 250\text{MHz}$ ，满足100兆数据传输。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	2.88	2400.00	米	6,912.00
1-18	监控系统工程安装	尾纤	"尾纤的施工品牌型号：一舟 S818规格参数：阻燃低烟无卤，插损 $< 0.2\text{db}$ ，回损 $> 50\text{db}$ 。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	17.50	84.00	条	1,470.00
1-19	监控系统工程安装	收发器	"收发器的安装品牌型号：鸿普惠 Helios3000-FXFE-LI规格参数：无线传输距离：10 km 带机量：5.8G/867M，可带32路2M码流 IPC组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO) 网口：1个RJ45，10/100/1000 Mbps自适应工作温度： $-40^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 安装方式：抱杆整机最大功耗： $< 9\text{W}$ "	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	258.00	42.00	台	10,836.00
1-20	监控系统工程安装	电表及配件	"电表及配件的安装及调试服务规格参数：以当地供电部门提供为准"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝 一级注册建造师 00904624	998.00	42.00	套	41,916.00

品目号	品目名称	工程名称	工程范围	项目 施工 工期	项目 经理 要求	执业证书 要求	单价 (元)	数量	单 位	总价 (元)
1-21	监控系统工程安装	太阳能供电系统	"太阳能供电系统的安装及调试服务品牌型号：高率 HP-PS520-224 规格参数：提供2天的后备电力供应；功率260W；交流220伏输出；安装于监控杆上。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	15,496.00	5.00	套	77,480.00
1-22	监控系统工程安装	无线网桥	"无线网桥的安装及调试服务品牌型号：鸿普惠 Ares3000-B900-2GE10KM-BG规格参数：无线传输距离：10 km 带机量：5.8G/867M，可带32路2M码流 IPC 组网方式：点对点 无线标准：IEEE 802.11a/n/ac (2 × 2 MIMO) 网口：1个 RJ45，10/100/1000 Mbps自适应工作温度：-40℃~85℃ 安装方式：抱杆整机最大功耗：< 9 W"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	5,250.00	2.00	对	10,500.00
1-23	监控系统工程安装	防雷模块	"防雷模块的安装及调试服务品牌型号：鸿普惠 SPD-NP21AA规格参数：依据IEC及ITU-T相关防雷标准设计，采用多级保护电路，选用进口高速保护器件，低电容设计，响应速度快，输出残压低，传输性能优越。接口采用标准RJ45屏蔽水晶头，适用于网络摄像机、各种网络设备 信号端口和电源端口的综合防护，抑制线路上的高压脉冲，保护后端设备免受雷电、工业浪涌的损害。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	218.00	42.00	台	9,156.00
1-24	监控系统工程安装	管材及其他辅材	"管材及其他辅材的施工品牌型号：博士林 定制提供管材及其他辅材包含但不限于PE管、水晶头、胶布、抱箍、软管安装附件等本项目实施安装过程中的全部附件。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	99.00	150.00	路	14,850.00
1-25	监控系统工程安装	安装及调试	"安装及调试品牌型号：博士林 定制提供安装及调试服务包含但不限于本项目的摄像机设备的安装调试及调用挖沟机、吊车等工程车辆的全部工作量。"	合同签订后55个工作日内交货	薛建朝	一级注册建造师 00904624	495.50	150.00	路	74,325.00

