计日工施工机械使用费单价表

编号	施工机械名称及型号规格	单位（元/台时）
1	地质钻机 300型	45.62
2	灰浆搅拌机 拌浆量 0.2m3/min	53.73
3	胶轮车	0.82
4	推土机 160kW	90.23

（签章）

法定代表人（或委托代理人）：

2023年8月14日

内蒙古自治区政府采购云平台

2023/8/19 07:47

中标通知书

项目编号：ESZCBSS-C-G-230181

榆林市泓通建设工程有限公司：

鸟甲旗2023年苏力德苏木沙尔利格嘎查等五个村水质提升工程施工（项目编号：ESZCBSS-C-G-230181）进行 竞争性磋商采购，现通知贵公司中标。请按规定时间和程序与采购人签订采购合同。

中标合同包号	合同包1
中标合同包名称	乌甲旗2023年苏力德苏木沙尔利格嘎查等五个村水质提升工程施工
中标金额(元)	2,737,400.00
合计金额(大写)：贰佰柒拾叁万柒仟肆佰元整	

内蒙古盛德项目管理有限公司

2023年08月16日

https://www.ccgp-neimenggu.gov.cn/all-portal/ggx-ggx/#/ggx/correctRealV2/12-1?businessUuid=402881cc89d4b1d501869fce21d77581c&noticeSt... 1/1

计日工人工单价表

编号	工种名称	单价（元/工时）
1	工长	9.61
2	高级工	8.16
3	中级工	6.96
4	初级工	4.98

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

2023年8月14日

计日工材料单价表

编号	材料名称及规格	单位	单价（元）
1	柴油	kg	7
2	电	kw·h	0.8
3	水	m3	2.8
4	合金钻头	个	7.41
5	混土	m3	2
6	水源成井（无缝钢管）	m	28

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

2023年8月14日

分组工程报价组成表

单位：元

组号	分组工程名称	人工费	材料费	机械使用费		其它直接费	间接费	利润	材料补差	税金	合计
				一类	二、三类						
	第一部分 建筑工程	50355.	780640.	213381.12	641189.88	75498.	9381.	85201.	20570.	11914l.	2072666.
	第二部分 机电设备及安装工程										349602
	第三部分 金属结构设备及安装工程										132800.
	第四部分 施工临时工程										38330.
	第五部分 基本预备费										144800.

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：（签名）

2023年8月14日

总价承包项目分解表

项目编号：ESZCWSS-C-G-230181

项目名称：乌审旗2023年苏力德苏木沙尔利特嘎查等五个村水质提升工程

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	备注

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：

2023年8月14日

单价分析表

项目编号：2

项目名称：粘土封井（粘土球）

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。

单　　价：17.3元/m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	直接费				103.43	
1.1	基本直接费				96.48	
1.1.1	人工费				9.19	
(1)	初级工	工时	1.845	4.98	9.19	
1.1.2	材料费				8.77	
(1)	零星材料费	%	10	87.71	8.77	
1.1.3	机械使用费				78.52	
(1)	推土机 55kw	台时	1.341	58.55	78.52	
1.2	其他直接费	%	7.2	96.48	6.95	
2	间接费	%	5	103.43	5.17	
3	利润	%	7	108.60	7.60	
4	材料补差				42.48	
	柴油	kg	10.594	4.01	42.48	
5	税金	%	9	158.68	14.28	
	合计				172.96	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

单价分析表

项目编号：3

项目名称：粘土封井（粘土）

工作内容：推松、运送、卸除、拖平、空回。

单　　价：17.3元/m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	直接费				103.43	
1.1	基本直接费				96.48	
1.1.1	人工费				9.19	
(1)	初级工	工时	1.845	4.98	9.19	
1.1.2	材料费				8.77	
(1)	零星材料费	%	10	87.71	8.77	
1.1.3	机械使用费				78.52	
(1)	推土机 55kw	台时	1.341	58.55	78.52	
1.2	其他直接费	%	7.2	96.48	6.95	
2	间接费	%	5	103.43	5.17	
3	利润	%	7	108.60	7.60	
4	材料补差				42.48	
	柴油	kg	10.594	4.01	42.48	
5	税金	%	9	158.68	14.28	
	合计				172.96	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

五、基本预备费

序号	工程或费用名称	单位	数量	合价(万元)	备注
	第五部分 基本预备费			14.48	
一	基本预备费	万元	14.48	14.48	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

单价分析表

项目编号：1

项目名称：水源成井（无缝钢管井）

工作内容：打井、井管安装、水泵安装和拆卸、排水系统使用。

单　　价：187.67元/m

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	直接费				14830.07	
1.1	基本直接费				13834.02	
1.1.1	人工费				633.77	
(1)	工长	工时	4.5	9.61	43.25	
(2)	高级工	工时	26.82	8.91	238.97	
(3)	中级工	工时	31.32	6.96	217.99	
(4)	初级工	工时	26.82	4.98	133.56	
1.1.2	材料费				2018.51	
(1)	水源成井（无缝钢管井）	m	63	28.00	1764.00	
(2)	合金钻头	个	0.75	7.41	5.56	
(3)	黏土	m^3	21.03	2.00	42.06	
(4)	水	m^3	59.754	2.80	167.31	
(5)	其他材料费	%	2	1978.93	39.58	
1.1.3	机械使用费				11181.75	
(1)	地质钻机 300型	台时	129.312	47.52	6144.91	
(2)	空压机 电动 移动式 9.0m^3/min	台时	86.202	53.73	4631.63	
(3)	胶轮车	台时	96.99	0.82	79.53	
(4)	其他机械费	%	3	10856.07	325.68	
1.2	其他直接费	%	7.2	13834.02	996.05	
2	间接费	%	8.5	14830.07	1260.56	
3	利润	%	7	16090.63	1126.34	
4	材料补差					
5	税金	%	9	17216.97	1549.53	
	合计				18766.50	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

三、金属结构设备及安装工程量清单

编号	名称及规格	单位	数量	单价（元）		合计（万元）		设备费及安装费合价（万元）	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第三部分 金属结构设备及安装工程					12.00	1.20	13.20	
—	单户供水入户管道附属设备					12.00	1.20	13.20	
1	分散供水入户PEφ 25管	m	3000	40	4	12.00	1.20	13.20	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

四、施工临时工程量清单

编号	工程或费用名称	单位	数量	单价（元）	合价（万元）	备注
	第四部分 施工临时工程				3.833	
一	施工房屋建筑工程				2.761	
（一）	仓库	m^2	20	319.1	0.6382	
（二）	办公、生活及文化福利建筑	%	0.01	2122832	2.1228	
二	其他临时工程				1.072	
（一）	其他施工临时工程	%	0.005	2144060	1.072	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

一、建筑工程工程量清单

序号	材料名称	单位	数量	单价（元）	合价(万元)	备注
4	洗井抽水试验	m	100	32	0.32	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

二、机电设备及安装工程

编号	名称及规格	单位	数量	单价(元)		合计(万元)		设备费及安装费合价（万元）	备注
				设备费	安装费	设备费	安装费		
	第二部分 机电设备及安装工程					31.782	3.1782	34.9602	
一	单户供水设备					31.782	3.1782	34.9602	
1	潜水泵					24.66	2.466	27.126	
1.1	潜水泵100QJ3.2-72/11-1.1（含泵管、电缆等）	台	6	3100	310	1.86	0.186	2.046	
1.2	潜水泵100QJ3.2-99/15-1.5（含泵管、电缆等）	台	42	3600	360	15.12	1.512	16.632	
1.3	潜水泵100QJ3.2-135/20-2.5（含泵管、电缆等）	台	12	4900	490	5.88	0.588	6.468	
1.4	泵管连接体	套	60	300	30	1.80	0.18	1.98	
2	125L304级不锈钢压力罐	套	60	1187	118.7	7.122	0.7122	7.8342	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

一、建筑工程工程量清单

序号	材料名称	单位	数量	单价（元）	合价(万元)	备注
	第一部分 建筑工程				207.2668	
一	水源工程				207.2668	
（一）	无缝管井（井深120，下管深度为80）	眼	41		140.7595	
1	水源成井（无缝钢管井）	m	4920	187.67	92.3336	
2	水源井井管（159mm无缝钢管井，壁厚4.5mm）及安装	m	3280	82.34	27.0075	
3	粘土封井（粘土球）	m	3280	17.3	5.6744	
4	洗井抽水试验	m	4920	32	15.744	
（二）	无缝管井（井深90，下管深度为50）	眼	6		14.8514	
1	水源成井（无缝钢管井）	m	540	187.67	10.1342	
2	水源井井管（159mm无缝钢管井，壁厚4.5mm）及安装	m	300	82.34	2.4702	
3	粘土封井（粘土）	m	300	17.3	0.519	
4	洗井抽水试验	m	540	32	1.728	
（三）	无缝管井（井深140，下管深度为100）	眼	12		48.8614	
1	水源成井（无缝钢管井）	m	1680	187.67	31.5286	
2	水源井井管（159mm无缝钢管井，壁厚4.5mm）及安装	m	1200	82.34	9.8808	
3	粘土封井（粘土）	m	1200	17.3	2.076	
4	洗井抽水试验	m	1680	32	5.376	
（四）	无缝管井（井深100，下管深度为60）	眼	1		2.7945	
1	水源成井（无缝钢管井）	m	100	187.67	1.8767	
2	水源井井管（159mm无缝钢管井，壁厚4.5mm）及安装	m	60	82.34	0.494	
3	粘土封井（粘土）	m	60	17.3	0.1038	

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

工程量清单汇总表

组号	分组工程名称	报价金额(元)
	第一部分 建筑工程	2072668
	第二部分 机电设备及安装工程	349602
	第三部分 金属结构设备及安装工程	132000
	第四部分 施工临时工程	38330
	第五部分 基本预备费	144800
	以上部分合计（投标总报价）	2737400

投标人：（盖单位章）

法定代表人（或委托代理人）：　　（签名）

2023年8月14日

工程量清单编制说明

一、项目名称：鄂尔多斯市乌审旗2023年苏力德苏木沙尔利格嘎查等五个村水质提升工程

二、编制依据：

（1）水利部办公厅关于印发《水利工程营业税改增值税计价依据调整办法》的通知（办水总[2016]132号）。

（2）水利部水总[2014]429号文件颁布的《水利工程设计概（估）算编制规程》。

（3）水利部水总[2002]116号《水利建筑工程概算定额》。

（4）水利部水总[2002]116《水利工程施工机械台时费定额》。

（5）水利部水总[2005]389《水利工程概预算补充定额》。

（6）《水利部关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知（办财务函[2019]448号）

（7）关于下发《内蒙古自治区农村牧区饮水安全项目建设管理实施细则》的通知内发改农字[2010]1566号文件

（8）《内蒙古自治区农村牧区饮水安全工程建设管理手册》2011版

（9）内蒙古自治区交通运输厅关于执行交通运输部<公路工程建设项目投资估算、概算预算编制办法的补充规定》内交发[2019]338号文件

（10）《水利水电项目前期勘察收费规定发改价格》[2006]1352号文；

（11）内蒙古自治区人民政府办公厅关于公布自治区征地区片综合地价的通知（内政办发[2020]16号）；

三、基础价格：

人工工资根据水利部水总[2014]429号文发布的《水利工程设计概（估）算编制规定》，工程位于鄂尔多斯市乌审旗境内，执行二类区引水工程工资标准。

四、其他：

专业工程暂估价及暂列金包含税金，均不作为投标竞争性费用。

营业执照

(副本)(3-1)

统一社会信用代码

91610800684782081G

名　　称　榆林市泓通建设工程有限公司

类　　型　有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人　张虎堂

经营范围　房屋建设工程、市政公用工程、水利水电工程、路桥工程、电力工程、通讯工程、园林绿化工程、装饰装修工程、地基基础工程、环保工程、公路工程、城市及道路照明工程、建筑安装工程、钢结构工程、古建筑工程、土石方工程、机电设备安装工程、房屋拆迁工程的施工(凭资质经营)；电力工程技术咨询；预拌混凝土加工及销售；建筑幕墙工程施工、设计及技术服务；机械设备租赁；电力材料、建筑材料、机械设备、电子产品的销售(仅限分支机构经营)。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

注册资本　查亿查仟捌佰万元人民币

成立日期　2009 年 03 月 18 日

营业期限　2009 年 03 月 18 日 至 2049 年 03 月 17 日

住　　所　陕西省榆林市榆阳区望湖东路望湖苑商住小区 4 号楼 3 层

登记机关　榆林市行政审批服务局 市场主体入市登记专用

2021 年 05 月 18 日

扫描二维码登录"国家企业信用信息公示系统"了解更多登记、备案、许可、监管信息

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn/

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家信用公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制